

**PRZEDMIAR ROBÓT**Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku  
KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>		
1	Demontaż wpustów deszczowych DN 500	szt	4,00
2	Demontaż studni DN 1200	szt	5,00
3	Montaż wpustów deszczowych DN 500	szt	10,00
4	Montaż studni deszczowych DN 1200	szt	6,00
6	Renowacja bezwykopowa kanału rękawem DN 600	m	32,80
	Ilość odcinków 1 m	szt	3,00
	Ilość odcinków 2 m	szt	5,00
	Ilość odcinków 4 m	szt	1,00
	Ilość odcinków ponad 4 m	szt	1,00
7	Renowacja bezwykopowa kanału rękawem DN 200	m	3,00
	Ilość odcinków 1 m	szt	1,00
	Ilość odcinków 2 m	szt	1,00
8	Wymiana przykanalików DN 200	m	70,00
9	Podłączenie wpustów przykanalikami do nowych studni	szt	10,00
10	Podłączenie kolektora do nowych studni do nowych studni	szt	10,00
11	Wymiana kanału deszczowego DN 600 na nowy	m	30,00
12	Oczyszczenie kanału z notatki	kpl.	1,00

**PRZEDMIAR ROBÓT**Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Podwałe Przedmiejskie w Gdańsku  
KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
13	Frezowanie kanału z notatki	kpl.	1,00
14	Regulacja studni z wymianą starych regulacji z cegieł	szt	25,00
15	Regulacja studni wraz z wymianą płyty nastudziennej	szt	4,00
16	Remont dna i kinety studni	szt	4,00
17	Regulacja wpustów	szt	18,00
	<b>Razem dział: WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>		
<b>II</b>	<b>ELEMENTY DODATKOWE</b>		
18	Próba szczelności wykonanej sieci	kpl.	1,00
	<b>Razem dział: ELEMENTY DODATKOWE</b>		
<b>III</b>	<b>ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</b>		
19	Wykonanie odtworzenia nawierzchni poza zakresem wykonywanych robót drogowych	kpl.	1,00
	<b>Razem dział: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</b>		

**UWAGA:** W cenach jednostkowych powyższych pozycji należy ująć koszty robót nie wyszczególnionych i opłat dodatkowych koniecznych do zrealizowania opisanego zakresu. Należy również uwzględnić roboty odtworzeniowe terenów zielonych i utwardzonych nie ujętych w projekcie na wykonanie nowych nawierzchni, a które będą wykorzystane (naruszone) w trakcie prowadzenia prac związanych z budową (np. praca sprzętu w miejscu pod zaplecze budowy). Należy również uwzględnić użycie materiałów, armatury potrzebnych do prowadzenia robót etapami tak aby mieszkańcy byli pozbawiani dostaw wody w jak najmniejszym zakresie.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Opis ten nie zawiera pełnego opisu obrotów i metod wykonawczych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.

Cena podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiarowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. Uważa się, że ceny jednostkowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania robót.