

DKP/886 /2019/MM

Gdańsk, 05.08.2019r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PNE/125/2019/ED na: „Przebudowa Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Promocja Zdrowia.”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej zwaną „Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający w porozumieniu z Jednostką projektową dokonuje poniżej wyjaśnień.

### 1. Pytanie Wykonawcy nr 1 z dnia 31.07.2019:

Przedmiary obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całym budynku, natomiast zakres robót obejmuje tylko część parteru. Czy wycenić wymianę stolarki tylko dla etapu I?

#### Odpowiedź Zamawiającego:


Pierwszy etap zakłada wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w całości. Natomiast stolarka wewnętrzna wg zakresu dla pierwszego etapu. Zakres został umieszczony w opisie projektu budowlanego (część architektura), przedmiarach i kosztorysach.


### 2. Pytanie Wykonawcy nr 2 z dnia 31.07.2019:

W zestawieniu stolarki zewnętrznej drzwi Dz1 EI60 są wykonane z PCV. Nie ma możliwości wykonania tych drzwi ze wskazaną odpornością ogniową w PCV. Czy należy te drzwi wycenić jako aluminiowe?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć drzwi DZ 1 jako aluminiowe.

Zastępca Dyrektora  
ds. Zakład Linijowych  
  
Ewa Zielińska



**3. Pytanie Wykonawcy nr 3 z dnia 31.07.2019:**

Czy na sali gimnastycznej należy wycenić wymianę całej podłogi sportowej systemowej z legarami, deskami ułożonymi krzyżowo i parkietem, czy sam parkiet?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy wycenić podłogę jako cały system.

**4. Pytanie Wykonawcy nr 4 z dnia 31.07.2019:**

W robotach elewacyjnych w przedmiarach określono skucie i wyrównanie istniejących tynków zewnętrznych w ilości 5% (zapewne chodzi o "luźne" elementy). Z wizji wynika, że odbicia tynków jest dużo więcej i należy przyjąć na poziomie 25-30%.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć poziom skucia tynków odzwierciedlający stan rzeczywisty tynków elewacyjnych biorąc pod uwagę stan całych elewacji a nie wybranych fragmentów np. w obrębie cokołów.

**5. Pytanie Wykonawcy nr 5 z dnia 31.07.2019:**

Czy RG jest przedmiotem przetargu, czy tylko tymczasowa rozdzielnia przy istniejącej RG.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy wykonać RG wraz z układem pomiarowym półpośrednim. W związku z faktem, iż większość przyłączy do RG będzie realizowane na etapie II, należy wykonać przy RG dodatkową obudowę modułową metalową wyposażoną w szeregowy zaciski instalacyjne. Dodatkowa obudowa ma pełnić wyłącznie funkcję połączenia przelotowego wszystkich linii zasilających wychodzących z RG. Te rozwiązanie ma zapewnić uniknięcie wprowadzania kabli do RG w II etapie prac co mogło by skutkować uszkodzeniem urządzeń w niej zainstalowanych. Zaciski szeregowe dobrać wielkością do projektowanych linii zasilających. Połączenia RG-dodatkowa obudowa tym samym przekrojem co projektowane linie zasilające. Dodatkową obudowę dobrać rozmiarem do ilości i rozmiaru zainstalowanych szeregowych zacisków instalacyjnych.

**6. Pytanie Wykonawcy nr 6 z dnia 31.07.2019:**

Czy półpośrednie układy pomiaru energii dla węzła i całego budynku są przedmiotem przetargu?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

Tak. Patrz odpowiedź na pytanie w pkt. 5.




Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

#### 7. Pytanie Wykonawcy nr 7 z dnia 31.07.2019:

Proszę o podanie, które kable zasilające rozdzielnice dla GOPZ, GCUW i GOPZ należy ująć w ofercie? W przedmiarze nie ujęto kabli do GOPZ-R.0.2 YKY 5X95 - 115m i GOPZ-R.0.1 YKY 5X35 - 35m

#### Odpowiedź Zamawiającego:

W ofercie należy ująć linie zasilające pomieszczenia GOPZ i wszystkich urządzeń elektrycznych, które wymagają zasilenia w etapie I (t.j. wentylatory, węzeł C.O. itp.)

#### 8. Pytanie Wykonawcy nr 8 z dnia 31.07.2019:

Czy przedmiotem przetargu są:

- slupki oświetlenia zewnętrznego z okablowaniem YKY 5X4 - szt.19 ?
- kabel zasilania szafki oświetleniowej boisk YAKY 5X16 - 110m ?
- kable zasilające bramę YKY 3x2,5 +XzTKMXpw 7x2x0,5 ?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Elementy wymienione w pkt: a, b, c I etapie są przedmiotem przetargu.

Zastępca Dyrektora  
ds. Zadaniomiarowych  
Ewa Zielińska

