



Zamówienie nr M/PU/057/19  
BZP-PU/88/2019/PM

Gdańsk, dnia 28.02.2019 r.

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania:  
**„Naprawa szkód po sztormie w toalecie publicznej przy wejściu na plażę nr 48, budowanej w ramach infrastruktury plażowej – budowa obiektów socjalno-sanitarnych”.**

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem – załącznik nr 1.

**Terminy wykonania – 3 tygodnie od daty zawarcia umowy.**

**DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.**

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej według wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (recepcja - budynek Amber Expo, główne wejście - parter) lub przesłanie na adres e-mail: [sekretariat@drmg.gdansk.pl](mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl) w terminie **do 05.03.2019 r. do godz. 15:00.**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Załączniki:

1. *Opis przedmiotu zamówienia*
2. *Formularz ofertowy*
3. *Informacja o przetwarzaniu danych osobowych*

Dyrektor  
Biura Zamówień Publicznych  
  
Krzysztof Małkowski

# Opis Przedmiotu Zamówienia

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szkód po sztormie w toalecie publicznej przy wejściu na plażę nr 48, wybudowanej w ramach infrastruktury plażowej – budowa obiektów socjalno – sanitarnych.

Budynek toalety stanowi parterowy obiekt o charakterze całorocznym, o powierzchni zabudowy wynoszącej 34,5 m<sup>2</sup>. wraz z infrastrukturą podziemną oraz układem komunikacji pieszo-jezdnej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie działek, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Gdańska.

W budynku toalety mieszczą się po dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mężczyzn dostępne z wydzielonych umywalni oraz toaletę dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są dostępne z centralnie usytuowanego holu wejściowego.

Toaleta wyposażona jest w dwa stanowiska zewnętrznych pisuarów które są demontowane na okres zimy.

Strefa wejściowa toalety jest oddzielona od ciągu pieszego lekkim, ażurowym ogrodzeniem.

Nawierzchnia chodnika nawiązuje do rzeczywistego ukształtowania terenu w pasie przejścia.

Nawierzchnia chodnika wykonana jest w technologii deski kompozytowej na legarach.

## 2. Zakres rzeczowy zamówienia:

- Naprawa ogrzewania podłogowego wykonanego z mat grzewczych w pomieszczeniach WC męskich i przedsionku
- Wymiana okładziny z płyty HPL na elewacji
- Remont tarasu ( w oparciu o załączony projekt)
- Oczyszczenie z zanieczyszczeń chodnika, pomieszczeń zewnętrznych pisuarów i natrysku
- Montaż nowych przeseł ogrodzenia

Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót związanych z naprawą, będzie **ryczałtowe**.

## 3. Charakterystyka obiektu

### Parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy	34,50 m <sup>2</sup>
Kubatura	113,85 m <sup>3</sup>
Wysokość	3,30 m
Powierzchnia całkowita	34,50 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa	24,71 m <sup>2</sup>
Wymiary (długość / szerokość)	6,90 x 5,00 m
- wraz z zadaszeniem nad wejściem:	6,90 x 6,90 m
Ilość kabin sanitarnych ogółem	5
- w tym:	
- dla osób niepełnosprawnych:	1
- dla kobiet:	2
- dla mężczyzn:	2

Zewnętrzne pisuary (demontowane na okres zimy) 2

### Zestawienie powierzchni użytkowych

1.1. Przedśionek (hol)	3,91 m <sup>2</sup>
1.2. Umywalnia męska	5,43 m <sup>2</sup>

1.3.	Toaleta męska	3,04 m2
1.4.	Toaleta dla niepełnosprawnych	3,86 m2
1.5.	Umywalnia damska	5,43 m2
1.6.	Toaleta damska	3,04 m2

Budynek toalety został wykonany w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową „WN ARCHITEKT” Sopot ul. Wybickiego 43A. Dokumentacja stanowi załączniki do niniejszego Zamówienia.

**Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje przedmiar robót naprawy, które pełnią jedynie rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny,**

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekt budowlany

Projekt Budowlany zamienny- toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 48 przy ul.

Brzeźnieńskiej w Gdańsku, działka nr 1 oraz 2/8 obręb 0034, październik 2017 r.

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze

Toalety publiczne przy wejściu na plażę nr 48

1. Projekt wykonawczy zamienny - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 48 przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku - branża architektoniczna, październik 2017 r.
2. Projekt wykonawczy zamienny - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 48 przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku - branża elektryczna i teletechniczna, październik 2017 r.
3. Projekt wykonawczy zamienny - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 48 przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku - branża sanitarna wewnętrzne instalacje sanitarne, październik 2017 r.
4. Projekt wykonawczy zamienny - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 48 przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku - branża sanitarna przyłącza, październik 2017 r.
5. Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 48 przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku - branża drogowa, październik 2017 r.
6. Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 48 przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku - branża konstrukcyjna, październik 2017 r.
7. Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 48 przy ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku - branża telekomunikacyjna przyłącze, październik 2017 r.
8. na plażę nr 78 przy ul. Jantarowej w Gdańsku - branża telekomunikacyjna przyłącze, wrzesień 2017 r.

Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym:

1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Toalety publiczne przy wejściach na plaże w Gdańsku – Branża architektura i konstrukcja, wrzesień 2017 r.
2. Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 46, nr 48, nr 50, nr 63 w Gdańsku – Branża elektryczna, październik 2017 r.
3. Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 46, nr 48, nr 50, nr 63 w Gdańsku – Branża drogowa, październik 2017 r.
4. Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 46, nr 48, nr 50, nr 63 w Gdańsku – Branża telekomunikacyjna, lipiec 2017 r.

**Uwaga: Załączniki nr 2, 3, 4 przekazane są w celu informacyjnym i nie stanowią przedmiotu zamówienia**

#### **4. Warunki prowadzenia robót**

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w :

- a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
- c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej
- d) decyzjach administracyjnych.

4.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie naprawy oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

4.3. Przed przystąpieniem do realizacji naprawy Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.

4.4. Zamawiający przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren toalety przy wejściu na plażę nr 48.

Wykonawca we własnym zakresie:

- zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania prac związanych z naprawą
- uwzględni koszt tymczasowe ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

**Koszty dostawy wody i energii elektrycznej obciążają wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).**

4.5. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- a) dozór budowy i ochrony mienia
- b) tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy
- c) utrudnienia związane z realizacją zadania
- d) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy

**Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.**

4.6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektu wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

4.7. Wykonawca zobowiązany jest :

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie
- zapewnić bezpieczeństwo w sąsiedztwie terenu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie
- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem
- zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym
- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia
- przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót
- zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania odpadów powstałych podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót przekazać na składowisko odpadów
- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu
- prowadzić roboty zgodnie z wymogami:  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),
- przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

**Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.**

**4.8.** Wykonawca zobowiązany jest do **wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko** odpadów budowlanych i śmieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć zamawiającemu.

**4.9.** Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie zaakceptowanych przez Zamawiającego jako podwykonawcy.

**4.10.** W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik Budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem

**4.11.** Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, a koszty uwzględni w cenie oferty.

obsługa geodezyjna m.in. obejmuje naprawę tarasu:

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,
- wykonywanie pomiarów bieżących,
- inwentaryzację powykonawczą,

**4.12.** W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy:

- pozytywne wyniki badań i pomiarów elektrycznych
- komplet dokumentów powykonawczych wraz z wykazem zastosowanych urządzeń
- zestawienie rzeczowe wykonanych robót zgodnego z tabelą elementów scalonych
- sporządzony przez uprawnionego geodetę pomiar w zakresie naprawy tarasu

**4.13.** Protokół rozruchu instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 3 dni przed odbiorem końcowym.

**4.15.** Parametry techniczne materiałów, elementów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Zamawiającym.

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr 195 poz. 2011 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

**4.16.** Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

**4.17.** Wykonawca udzieli na wykonane roboty rękojme i gwarancję jakości, przez okres 36 m-cy. od daty odbioru.

**5. Terminy wykonania zamówienia:**

trzy tygodnie od podpisania umowy

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa szkód po sztormie w toalecie zlokalizowanej przy wejściu na plażę nr 48 przy ul. Brzeźnieńs-  
kiej w Gdańsku  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul.Brzeźnieńska  
INWESTOR : Dykcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 27-02-2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

## 19 Naprawa szkód po sztormie-toaleta przy wejściu 48 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wymiana mat grzewczych w wc męskim i przedsionku	1	11
2	Wymiana okładziny z płyty HPL na elewacji	12	14
3	Taras	15	15
4	Oczyszczenie z zanieczyszczeń	16	16
5	Ogrodzenie	17	17

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana mat grzewczych w wc męskim i przedsionku</b>			
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 0-31 0304-01	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej zbrojonej - część budowlana; rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m <sup>2</sup>		
		analogia- rozebranie maty grzewczej - tylko rozboiczna bez materiałów	m <sup>2</sup>	22,000	
		22		RAZEM	22,000
3	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. powyżej 5 mm	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0,015+poz.3*0,01	m <sup>3</sup>	0,550	
				RAZEM	0,550
5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		poz.4	m <sup>3</sup>	0,550	
				RAZEM	0,550
6	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
7	KNR W-01 0201-01	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
8	KNR W-01 0201-06	Podkład samopoziomujący zespolony, na podłożu cementowym, układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	22,000	
		22		RAZEM	22,000
9	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNR 0-31 0303-01	Montaż ogrzewania podłogowego - zagęszczony rozstaw rur w strefach brzegowych - część instalacyjna; rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 mm, rozstawie 75 mm; układ węzownicy ślimakowy; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
11	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
2		<b>Wymiana okładziny z płyty HPL na elewacji</b>			
12	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie uszkodzonej okładziny z płyty HPL mocowanej do rusztu na wkręty	m <sup>2</sup>		
		2,0*1,90	m <sup>2</sup>	3,800	
				RAZEM	3,800

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km poz. 12*0,038	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,144	 0,144
14 d.2	KNR 2-02 2005-02	Zamocowanie nowej płyty HPL do istn. rusztu 2,0*1,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,800	 3,800
<b>3</b>		<b>Taras</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
15 d.3	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo Montaż desek kopozytowych na konstrukcji z krawędziaków impregnowanych- konstrukcja kratowa -belki podłużne + poprzeczne co0,5m 2*1,50*5,0+7,50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,500	 37,500
<b>4</b>		<b>Oczyszczenie z zanieczyszczeń</b>		<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
16 d.4	kalk. włas- na	Usunięcie zanieczyszczeń naniesionych przez wodę podczas sztormu - piasek i bloczki , kamienie ,szlam) 57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,000	 57,000
<b>5</b>		<b>Ogrodzenie</b>		<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
17 d.5	KNP 01 0713-01.01	Montaż 4 nowych przęseł , drut fi 4mm 2,50*1,73*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,300	 17,300
				<b>RAZEM</b>	<b>17,300</b>



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

19 Naprawa szkód po sztormie-toaleta przy wejściu 48

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.		Deska kompozytowa	m <sup>2</sup>	37,5000		
2.	5631212-040	rury Hep2O "barrier" 16 mm	m	290,1360		
3.	9 00017-050	płytki kamionkowe GRES	m <sup>2</sup>	22,8800		
4.	2641800-060	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl. I	m <sup>3</sup>	1,3875		
5.	9 00019-033	zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	175,1200		
6.	1751300-050	płyty HPL	m <sup>2</sup>	4,1800		
7.	5651501-020	spinki do rur Hep2O z tworzywa sztucznego w kształcie litery "U", zakończone na tzw.wędkarski haczyk śr.16 mm	szt.	1 934,2400		
8.	2380499-033	zaprawa cementowa samopoziomująca	kg	192,5000		
9.	1322203-020	Ogrodz.panel.st.ocyn.wys.173-203cm,dł.2,5m	szt	4,0000		
10.	1562999-040	taśma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm	m	24,7104		
11.	6761129-040	taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm	m	76,0320		
12.	1562613-050	płyty styropianowe samogasnące 2,5-5,0 cm, z folią PE i nadrukiem siatki z podziałką co 5,0 cm M 30	m <sup>2</sup>	23,1000		
13.	1560399-050	folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm	m <sup>2</sup>	25,4100		
14.	AT23001-033	akrylowy preparat gruntujący	kg	6,6000		
15.	2385099-033	preparat gruntujący	kg	4,1800		
16.	1330400-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	7,8750		
17.	9 00020-033	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	5,9400		
18.	5631206-040	rury osłonowe karbowane tzw. peszel o śr. wewn. 18-20 mm	m	1,3200		
19.	1343799-033	wkręty	kg	0,3040		
20.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	221,8553		
RAZEM					

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,9034		
2.	75230-148	frezarka elektryczna	m-g	14,3000		
3.	34000-148	wyciąg	m-g	0,7056		
RAZEM						

Słownie:



Zamówienie nr M/PU/057/19  
BZP-PU/88/2019/PM

Załącznik nr 2

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**  
**ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk**

### OFERTA

.....  
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: ....., e-mail: .....

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania „**Naprawa szkód po sztormie w toalecie publicznej przy wejściu na plażę nr 48, budowanej w ramach infrastruktury plażowej – budowa obiektów socjalno-sanitarnych**”.

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ..... zł brutto, słownie: (.....), w tym:
  - wynagrodzenie netto: .....
  - stawka podatku VAT: .....
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.		

### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
  - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
  - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.