

## PRZEDMIAR ROBÓT - ZSO 1 bud.

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1  
ADRES INWESTYCJI : 80-271 Gdańsk - Wrzeszcz ul. Wilka Krzyżanowskiego 6  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa Nr 11  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - demontaż boazerii, malowanie ścian.

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót :            zł  
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe.	1	4
2	Tynki, gładzie malowanie.	5	18

## PRZEMIAŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych. ANALOGIA. ROZEBRANIE BOAZERI 38.50*2.0*2 (4.5+1.0+1.0+0.8+5.0)*2.0 (3.7*3.2)+(4.7*1.9)+(2.3*1.5) (3.60*2.0)*2+(4.7*2.0)+(4.7*0.75)+(3.2*2.0) (8.0*1.9)+(6.0*1.9)+(6.3*1.8) (2.8*1.9)+(1.6*2.0)+(5.0*1.9)+(4.0*1.9) (3.6*2.5)+(7.0*1.8)+(3.7*1.0)+(1.6*1.9) (9.0*1.0)+(5.0*1.7)+(3.8*1.0)+(9.8*1.0) (7.3*1.8)+(4.0*1.0)+(9.9*1.0)+(3.8*1.7) (24.5*1.8)+(17.5*1.8)+(5.0*2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154.000 24.600 24.220 33.725 37.940 25.620 28.340 31.100 33.500 86.100	
				RAZEM	479.145
2	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych na odległość 13 km <DREWNO Z ROZB.>poz.1*0.02 A (suma częściowa) <GRUZ>0.25 B (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.583 9.583 0.250 0.250	
				RAZEM	9.833
3	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego. poz.2A*0.6	t t	5.750	
				RAZEM	5.750
4	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.2B*1.90	t t	0.475	
				RAZEM	0.475
<b>2</b>		<b>Tynki, gładzie malowanie.</b>			
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	479.145	
				RAZEM	479.145
6	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 80	szt. szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m <sup>2</sup> na ścianach 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. ŚCIANY 38.50*(3.20-2.0)*2 (4.5+1.0*2+0.8+5.0)*(3.20-2.0) (3.7+4.7+2.3)*(3.20-2.0) (3.60*2+4.7*2+3.2)*(3.2-2.0) (8.0+6.0+6.3)*(3.20-2.0) (2.8+1.60+5.0+4.0)*(3.20-1.90) (3.6+7.0+3.7+1.6)*(3.20-2.0) (9.0+5.0+3.8+9.8)*(3.20-1.10) (7.3+4.0+9.9+3.8)*(3.20-1.50) (24.5+17.50+5.0)*(3.20-1.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.400 14.760 12.840 23.760 24.360 17.420 19.080 57.960 42.500 61.100	
				RAZEM	366.180
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. SUFITY (38.50*2.90)+145.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	256.650	
				RAZEM	256.650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02 R=1,50	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe. ANALOGIA. Grunt szczepny poz.11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	403.500	
				RAZEM	403.500
11 d.2	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm Tynk mozaikowy drobnoziarnisty Środek gruntujący pod tynk mozaikowy kolor, 38.50*1.50*2 (4.5+1.0*2+0.8+5.0)*1.50 (3.7+4.7+2.3)*1.50 (3.60*2+4.7*2+3.2)*1.50 (8.0+6.0+6.3)*1.50 (2.8+1.60+5.0+4.0)*1.50 (3.6+7.0+3.7+1.6)*1.50 (9.0+5.0+3.8+9.8)*1.50 (7.3+4.0+9.9+3.8)*1.50 (24.5+17.50+5.0)*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	115.500	
			m <sup>2</sup>	18.450	
			m <sup>2</sup>	16.050	
			m <sup>2</sup>	29.700	
			m <sup>2</sup>	30.450	
			m <sup>2</sup>	20.100	
			m <sup>2</sup>	23.850	
			m <sup>2</sup>	41.400	
			m <sup>2</sup>	37.500	
			m <sup>2</sup>	70.500	
				RAZEM	403.500
12 d.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.5+poz.8 -poz.11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	845.325	
			m <sup>2</sup>	-403.500	
				RAZEM	441.825
13 d.2	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	441.825	
				RAZEM	441.825
14 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	441.825	
				RAZEM	441.825
15 d.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.650	
				RAZEM	256.650
16 d.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.650	
				RAZEM	256.650
17 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.650	
				RAZEM	256.650
18 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.9*1.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	307.980	
				RAZEM	307.980

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

5 19 ZSO 01 bud.boaz.ściany malow. PRZEDM

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1700305-034	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0920		
2.	1481505-033	Emulsja gruntująca UNI-GRUNT	kg	454.0088		
3.	1513202-066	Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała	dm <sup>3</sup>	74.9418		
4.	1504118-066	Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.	dm <sup>3</sup>	129.0129		
5.	1560413-050	Folia z PVC o gr. 0.3-0.4mm	m <sup>2</sup>	109.9489		
6.	1740103-034	Gips budowlany szpachlowy	t	3.3214		
7.	-033	Grunt szczepny	kg	121.0500		
8.	1601804-060	Piasek uziar.0-4mm	m <sup>3</sup>	2.8797		
9.	-034	Przyjęcie drewna rozbiórkowego.	t	5.7500		
10.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t	0.4750		
11.	148150317-033	Środek gruntujący pod tynk mozaikowy kolor,	kg	100.8750		
12.	-033	Tynk mozaikowy drobnoziarnisty	kg	1 936.8000		
13.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane	t	0.6511		
14.	3930001-060	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	5.1976		
15.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 121.0967		
					RAZEM

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	46111-148	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0.8000		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	12.3716		
3.	39811-148	Samochód samowylad.do 5t (1)	m-g	11.8979		
4.	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	35.6648		
					RAZEM	

Słownie: