

SKALA 1: 500  
Obiekt: Gdańsk - ul. Ogarna

Identyfikator 1 nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101  
Identyfikator 1 nazwa obrębu ewidencyjnego: 089  
Nr sekcji: 6.220.26.02.41.6.220.26.02.4.3  
Nr KERG: 6640.49879.2017

Układ współrzędnych prostokątnych paszta: 2000 strona 6  
Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis  
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot:

**ANMAR**  
Waldemar Wesołowski  
81-626 Gdynia, ul. Graniczna 25  
tel. 58 620 82 78, fax 58 500 82 86  
NIP 583-142-63-65, REGON 192754398

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

**GEODETA UPRAWNIONY**  
mgr inż. Paweł Taranowski  
Nr upr. GUGIK 21885

--- Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji Gdańsk, dnia 12.10.2017r.

Służebności gruntowych nie badano.

Mapę uzupełniono w dniu 04.10.2017r. o treść nakładki RKS PUT Gdańsk  
Zgodnie z treścią mapy.  
Gdańsk, dnia 04.10.2017r.


Podkreśla się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i inżynierskich, których rezultaty zawiera raport techniczny w sprawie ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Geodezji i Kartografii

Identyfikator ewidencyjny mapy zasobu - operatu technicznego: P.2261.143.504.31

Data wypisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 2017-10-24

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Agnieszka Zameł



**LEGENDA - BRANŻA DROGOWA:**

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ RZĘDOWEJ (ODZYSK) (1)
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYTKI BETONOWEJ 20x20cm O POWIERZCHNI PŁUKANEJ Z INFULĄ (2)
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI GRANITOWEJ O GÓRZE LUPANEJ 4/6cm (3)
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA ZIEZDZIE Z PŁYTKI BETONOWEJ 20x20cm O POWIERZCHNI PŁUKANEJ Z INFULĄ (4)
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA ZIEZDZIE Z KOSTKI GRANITOWEJ O BOKACH I GÓRZE LUPANEJ 9/11cm (5)
- PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI
- PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA
- PROJEKTOWANY OPORNIK KAMIENNY 20x25x100cm CIĘTY PLOMIENIOWANY KOLORU RÓŻOWEGO O WYSOKOŚCI ŚWIATŁA OD -2cm DO +1cm
- PROJEKTOWANY OPORNIK KAMIENNY 20x25x100cm CIĘTY PLOMIENIOWANY KOLORU RÓŻOWEGO O WYSOKOŚCI ŚWIATŁA ±0cm
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE KAMIENNE 6x20x100cm KOLORU SZAREGO
- PROJEKTOWANY OPORNIK KAMIENNY 15x25x100cm CIĘTY KOLORU SZAREGO O WYSOKOŚCI ŚWIATŁA +5cm
- ISTNIEJĄCE NAWIŚCIE PIWNIC
- PROJEKTOWANA LINIA PRZEDPROŻY Z KOSTKI GRANITOWEJ O BOKACH CIĘTYCH I GÓRZE CIĘTEJ PLOMIENIOWANEJ KOLORU SZAREGO 4/6cm
- PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA
- WP 3.96 PROJEKTOWANE WPUSY ULICZNE
- 3.2228 PROJEKTOWANE RZĘDNE
- 1.0% PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE / PODŁUŻNE
- L1 - BEZ OPARCIA; L2 - Z OPARCIEM I PODKIEŃNIKAMI PROJEKTOWANA ŁAWKA
- KM PROJEKTOWANE KRZESŁO MIEJSKIE
- S PROJEKTOWANY STOJAK ROWEROWY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE TREŚCI, ZNAKÓW, SYMBOLI I SKALI

**PROINWESTA**  
ul. Toruńska 18C/A 80-747 Gdańsk  
tel./fax.: (058) 710-44-65  
email: biuro@proinvesta.pl

TYTUŁ PROJEKTU: PRZEBUDOWA UL. OGARNEJ W GDAŃSKU

ADRES LOKALIZACJI: GDAŃSK, UL. OGARNA - działki nr 325/2, 338, 342/12, 343, 346, 455, 470, 487/3, 491/8, 491/10, 491/11, 494/1, 501/4, 512/2, 519/9, 524/13, 525/2; obręb: 089

DATA: VIII 2018

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Słomski, nr upr. POM0076/PWOD14

SPRAWDZIŁ: inż. Robert Lesiński, nr upr. POM0076/PWOD09

PROJEKT BUDOWLANY: 1:500

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SITUACJI, NO WYKONANIE

1