



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

**Zamówienie nr I/PU/264/19
BZP-PU/239/2019/ BU**

Gdańsk, 16.10.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania **Remont schodów wraz z uporządkowaniem zieleni w ramach zadania: „Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018**

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia obejmującym opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Termin wykonania 16.12.2019 r.

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w kancelarii – II piętro, pok. 203 (budynek Amber Expo), lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie do **22.10.2019r. do godz. 15:00.**

Załączniki:

1. *Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami*
2. *Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy*
3. *Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych*

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych

Krzysztof Maikowski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska.
tel. (058) 320-51 00,
strona internetowa www.drmg.gdansk.pl, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielania zamówienia do 30.000 euro - art.6a ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017r. poz.1579) zwanej dalej „ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wraz z uporządkowanie zieleni oraz montażem małej architektury w ramach zadania „Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 na działkach nr 245 obręb 65

3.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe
- remont murów oporowych
- remont schodów, spoczników i dojścia
- remont balustrady
- wykonanie małej architektury
- wykonanie zieleni i nasadzeń
- tablice informacyjne

3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez Atelier Harmoza Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni

1. Projekt wykonawczy - branża: architektura

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

UWAGA:

1. Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych (spełniających wymagania podane w STWiORB) materiałów lub urządzeń.

Wykonawca, który na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

Dokumentacja projektowa stanowi **Załącznik nr 1 do OPZ**.

3.3 Zamawiający załącza dodatkowo:

a) Załącznik Nr 2 do OPZ – Przedmiar robót

3.4 Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w okresie przewidzianym na sporządzenie oferty.

3.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji projektowej. Wytyczne dotyczące tej tablicy znajdują się w punkcie **4.21** niniejszego opisu oraz w osobnym załączniku **Nr 3 do OPZ**.

3.6 Wymagane minimalne okresy gwarancyjne od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego:
- na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy

4. Warunki prowadzenia robót

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

4.2 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
- b) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji

4.3 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr poz. 1264).

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@drmg.gdansk.pl.

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG.

4.4 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

- a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl
 - b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
 - c) właściwego Komendanta Policji:
 - Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
 - Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
- w terminie:
- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;
 - co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu.

4.5 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna:

- bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,
- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.

4.6 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu przejezdności ulic oraz ruchu pieszego.

4.7 Roboty budowlano-montażowe objęte zamówieniem należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłej eksploatacji sąsiadujących układów drogowych i pieszych.

4.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.

4.9 Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- a) dozór budowy
- b) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy
- c) utrudnienia związane z realizacją zadania
- d) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych,

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy

Koszt urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót, który winien być uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.10 W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współdziałaniu prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z placem budowy.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

4.11 Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym pojazdom uprzywilejowanym,
- zapewnić bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w sąsiedztwie placu budowy,
- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie i oznakowanie,
- zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie,
- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,
- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku,
- przyjąć technologie i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót,
- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
- przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- roboty wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności w rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej.

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.12 Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko nadmiaru ziemi, odpady budowlane i gruz z rozbiórek.

4.13 Odległość dowozu materiałów masowych wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.

4.14 Kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

4.15 Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:

- wykonywanie pomiarów bieżących,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzację powykonawczą.

4.16 W celu dokonania poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub

odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.17 W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotowuje:

- kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 4 egz. i elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży,
- zestawienie rzeczowe wykonanych robót
- sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębku),
- sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 t.j.) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Ponadto w terminie 60 dni od daty zakończenia robót dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.

4.18 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów:

- zaplecza budowy i tymczasowych składowisk,
- tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego,
- tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy,
- roboty w dniach wolnych od pracy,
- sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”,
- tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierek, oświetlenie), dostosowanej do planowanego harmonogramu robót,
- sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,
- odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo-drogowych w tym rejonie, zieleni i terenu zaplecza budowy,
- dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,
- kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót,
- ewentualnych umów usunięcia kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót,
- przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających,
- umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót,
- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,
- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.

4.19 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

4.21 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji projektowej.

Tablica informacyjna powinna być umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposób trwały, zabezpieczając ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy należy skontaktować się z Zespołem ds. Komunikacji Społecznej, tel. 58 320 51 35.

Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed przystąpieniem do czynności odbiorowych), wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez zamawiającego. Wytyczne dotyczące tablicy znajdują się w zał. nr 3 do OPZ.

4.22 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający.

4.23 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej.


5. Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia – 04.11.2019

Termin zakończenia – 16.12.2019

Podpisy:


Ewa Zielińska



Paulina Podedworna



Błażej Woźniak



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, działki gminne o numerach:
245 obręb 65
1 obręb 78
2/3 obręb 79
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 23.11.2018, aktualizacja 27-09-2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2018, aktualizacja 27-09-2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	14
2	Mury oporowe	15	23
3	Schody, spoczniki, dojścia	24	46
4	Balustrady	47	49
5	Mała architektura	50	55
6	Zieleń	56	62

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stopnie	m ³		
d.1	0212-03	68 stopni			
		68*(0,35*0,14)*(1,1+0,3)	m ³	4,665	
				RAZEM	4,665
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - najazdy dla wózków	m ³		
d.1	0212-02	(1,2+2,7+2,2+2,3+2,7+3,0)*0,3*0,24*2	m ³	2,030	
		(3,2+2,9+2,9+1,8)*0,3*0,24*2	m ³	1,555	
				RAZEM	3,585
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	68 stopni			
		68*0,35*(1,1+0,3)	m ²	33,320	
				RAZEM	33,320
4	KNR 4-04	Przecinanie, wycinanie, wykucie kątowników z krawędzi stopni	szt.		
d.1	0808-03	analogia			
		68	szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0815-07	dojścia			
		15,7+47,7	m ²	63,400	
		spoczniki	m ²	54,400	
		11+4,96+5,52+4,2+5,96+7,24+3,64+5,04+6,84	m ²		
				RAZEM	117,800
6	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - dojścia i spoczniki	m ²		
d.1	0802-01	poz.5			
			m ²	117,800	
				RAZEM	117,800
7	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.1	0118-04	103,5*0,5	m ²	51,750	
				RAZEM	51,750
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - odbicie tynków z murów oporowych	m ²		
d.1	0701-02	64,6	m ²	64,600	
		strona wewnętrzna	m ²	10,350	
		strona zewnętrzna	m ²	10,350	
		góra	m ²	20,700	
		103,5*0,1			
		103,5*0,2			
				RAZEM	95,650
9	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1	0101-01	poz.1+poz.2			
		rozebrane stopnie	m ³	8,250	
		podkute stopnie	m ³	0,333	
		dojścia i spoczniki - podbudowa	m ³	4,712	
		dojścia i spoczniki	m ³	8,246	
		117,8*0,07			
		tylnki z murów oporowych	m ³	1,435	
		poz.8*0,015			
		humus przylegający do strony zewnętrznej murów oporowych	m ³	25,875	
		poz.7*0,5			
				RAZEM	48,851
10	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0304-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9	m ³	48,851	
				RAZEM	48,851
11	KNR-W 2-01 d.1 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III) poz.10	m ³		
			m ³	48,851	
				RAZEM	48,851
12	KNR-W 2-01 d.1 0304-10	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu III) poz.10	m ³		
			m ³	48,851	
				RAZEM	48,851
13	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 11 km poz.9	m ³		
			m ³	48,851	
				RAZEM	48,851
14	d.1 kalk. własna	Opłata za złożenie gruzu poz.13	m ³		
			m ³	48,851	
				RAZEM	48,851
2		Mury oporowe			
15	KNR 0-25 d.2 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - mury oporowe 64,6	m ²		
		strona wewnętrzna	m ²	64,600	
		strona zewnętrzna	m ²	10,350	
		strona wewnętrzna góra	m ²	20,700	
				RAZEM	95,650
16	KNR 0-25 d.2 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych poz.15	m ²		
			m ²	95,650	
				RAZEM	95,650
17	KNR-W 2-02 d.2 0902-01 z. sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m ² poz.15	m ²		
			m ²	95,650	
				RAZEM	95,650
18	KNR-W 2-02 d.2 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową poz.17	m ²		
			m ²	95,650	
				RAZEM	95,650
19	KNR AT-08 d.2 0102-06	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie poz.18	m ²		
			m ²	95,650	
				RAZEM	95,650
20	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 103,5*0,1	m ²		
			m ²	10,350	
				RAZEM	10,350
21	KNR-W 2-01 d.2 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) pas przylgający do zewnętrznej strony murów oporowych poz.20*0,1	m ³		
			m ³	1,035	
				RAZEM	1,035
22	KNR-W 2-01 d.2 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III) Krotność = 3 poz.21	m ³		
			m ³	1,035	
				RAZEM	1,035
23	KNR-W 2-01 d.2 0304-10	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu III) Krotność = 10 poz.21	m ³		
			m ³	1,035	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,035
3		Schody, spoczniki, dojścia			
24	KNR 0-25	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni poziomych - pod-	m ²		
d.3	0403-01	budowa biegów - podkute stopnie	m ²	48,000	
		24*2		RAZEM	48,000
25	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
d.3	0105-05	ci warstwy po zagęszczeniu	m ²	63,400	
	dojścia	15,7+47,7	m ²	54,400	
	spoczniki	11+4,96+5,52+4,2+5,96+7,24+3,64+5,04+6,84		RAZEM	117,800
26	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-	m		
d.3	0401-02	cie kat.III-IV	m	42,500	
	dojścia	42,5		RAZEM	42,500
27	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-	m		
d.3	0401-04	cie kat.III-IV - opornik zamykający	m	3,000	
	opornik za-	3		RAZEM	3,000
	mykający				
28	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	poz.26*0,028	m ³	1,190	
	dojścia			RAZEM	1,190
29	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - opornik zamykający	m ³		
d.3	0402-04	poz.27*0,0525	m ³	0,158	
	opornik za-			RAZEM	0,158
	mykający				
30	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm na podsypce ce-	m		
d.3	0403-03	mentowo-piaskowej - opornik zamykający	m	3,000	
	opornik za-	poz.27		RAZEM	3,000
	mykający				
31	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 30x30x6 cm na podsypce cementowo-piasko-	m ²		
d.3	0502-03	wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	63,400	
	dojścia	15,7+47,7	m ²	54,400	
	spoczniki	11+4,96+5,52+4,2+5,96+7,24+3,64+5,04+6,84		RAZEM	117,800
32	KNR 2-02	Okładziny schodów - prefabrykowane elementy z betonu szlachetnego	m		
d.3	1109-02	2*65	m	130,000	
	analogia	4,40+4,00+3,90	m	12,300	
	65 stopni			RAZEM	142,300
	3 stopnie				
33	KNNR 1	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,6 m w gruncie	szt.		
d.3	0306-04	kat.I-II - fundamenty pod najazdy dla niepełnosprawnych	szt.	20,000	
	najazdy dla	2*10		RAZEM	20,000
	niepełnos-				
	prawnych				
34	KNNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra-	m ³		
d.3	0106-02 z.	dycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu - pod na-	m ³	2,100	
	sz. 5.5.	jazdy dla niepełnosprawnych		RAZEM	2,100
	najazdy dla	(0,25*0,42)*poz.33			
	niepełnos-				
	prawnych				
35	KNR 2-01	Najazdy dla niepełnosprawnych z bloków betonowych 25 cm x 15 cm mo-	m		
d.3	0529-01	cowane na zaprawę cementową	m	47,520	
	analogia	(3,15+2,80+3,15+1,75+2,80+2,45+2,10+2,04+2,45+1,07)*2		RAZEM	47,520
	najazdy dla				
	niepełnos-				
	prawnych				
36	KNP1 01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odleg-	t		
d.3	0106-01.01	łość do 10 m w jednym poziomie - obrzeża	t	2,621	
	obrzeża	(poz.26+poz.27)*0,3*0,08*2,4		RAZEM	2,621
37	KNP1 01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek	t		
d.3	0106-03.01	za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia	t	2,621	
		Krotność = 3		RAZEM	2,621
		poz.36			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.3	KNP1 01 0106-04.01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych Krotność = 4 poz.36	t t	 2,621	
				RAZEM	2,621
39 d.3	KNP1 01 0106-06.01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 10 poz.36	t t	 2,621	
				RAZEM	2,621
40 d.3	KNP1 01 0101-01.02	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 68*0,04 poz.35*0,032	t t t	 2,720 1,521	
				RAZEM	4,241
41 d.3	KNP1 01 0101-03.02	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność = 3 poz.40	t t	 4,241	
				RAZEM	4,241
42 d.3	KNP1 01 0101-04.02	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 50 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych Krotność = 4 poz.40	t t	 4,241	
				RAZEM	4,241
43 d.3	KNP1 01 0101-06.02	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych (belek stropowych, nadproży, podokienników, stopni schodowych) o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 10 poz.40	t t	 4,241	
				RAZEM	4,241
44 d.3	KNR-W 2-01 0304-02	Przewóz taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) poz.25*0,03 poz.31*0,06+50,28*0,06 poz.28+poz.29	m ³ m ³ m ³ m ³	 3,534 10,085 1,348	
		beton pod obrzeża beton pod fundamenty najazdów poz.34	m ³	2,100	
				RAZEM	17,067
45 d.3	KNR-W 2-01 0304-06	Przewóz taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III) Krotność = 3 poz.44	m ³ m ³	 17,067	
				RAZEM	17,067
46 d.3	KNR-W 2-01 0304-09	Przewóz taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu I-II) Krotność = 10 poz.44	m ³ m ³	 17,067	
				RAZEM	17,067
4		Balustrady			
47 d.4	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - oczyszczenie balustrad 98,6*1,05	m ² m ²	 103,530	
				RAZEM	103,530
48 d.4	KNR-W 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² - oczyszczenie balustrad poz.47	m ² m ²	 103,530	
				RAZEM	103,530
49 d.4	KNR-W 2-02 1518-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm 98,6*2 1,05*25	m m m	 197,200 26,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pochwyt	47,1	m	47,100	
				RAZEM	270,550
5		Mała architektura			
50	KNNR 1 d.5 0306-04	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.I-II - pod elementy małej architektury	szt.		
	ławki	poz.52*2	szt.	8,000	
	kosze na śmieci	poz.53	szt.	2,000	
	tablica informacyjna	poz.54	szt.	2,000	
				RAZEM	12,000
51	KNNR 2 d.5 0106-02 z. sz. 5.5.	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		poz.50*0,6*0,2*0,2	m ³	0,288	
				RAZEM	0,288
52	KNR 2-23 d.5 0309-04	Osadzenie w betonie ławek z oparciem	szt.		
	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53	KNR 2-23 d.5 0309-04	Osadzenie w betonie koszy na śmieci	szt.		
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54	KNR 2-23 d.5 0309-04	Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej	szt.		
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNP1 01 d.5 0106-01.01	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - elementy małej architektury	t		
		0,7	t	0,700	
				RAZEM	0,700
6		Zieleń			
56	KNR 9-11 d.6 0101-04	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m ²		
	pas przylgający do zewnętrznej strony murów oporowych	103,5*0,5	m ²	51,750	
				RAZEM	51,750
57	KNR 2-01 d.6 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
	pas przylgający do zewnętrznej strony murów oporowych	103,5*(0,5-0,2)	m ²	31,050	
				RAZEM	31,050
58	KNR 2-21 d.6 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²		
		poz.57	m ²	31,050	
				RAZEM	31,050
59	KNR-W 2-01 d.6 0304-02	Przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		poz.57*0,1	m ³	3,105	
				RAZEM	3,105
60	KNR-W 2-01 d.6 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III)	m ³		
		Krotność = 3 poz.59	m ³	3,105	
				RAZEM	3,105
61	KNR-W 2-01 d.6 0304-10	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu III)	m ³		
		Krotność = 10 poz.59	m ³	3,105	
				RAZEM	3,105

19 Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem - robót ziemnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNNR 11	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów na skarpach; śr. i gł. dołu 0.3/0.3 m; grunty kategorii III	szt.		
d.6	0708-03		szt.	99,000	
				RAZEM	99,000

L p.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2340799-040	okładzina kątowna z betonu szlachetnego gr. 4 cm	m	142,3000		
2.	1950899-040	bloki betonowe 25 cm x 15 cm	m	47,5200		
3.	2221400-050	plyty chodnikowe betonowe 30x30x6 cm	m ²	85,7702		
4.		ławki stalowe z siedziskiem i oparciem z listew z drewna liściastego	szt	4,0000		
5.		opłata za złożenie gruzu	m ³	48,8510		
6.	2 23008	tablica informacyjna	szt	2,0000		
7.	2 23008	kosze na śmieci	szt	2,0000		
8.	1525110-033	farba silikonowa zawierająca kwarc	kg	62,1725		
9.	1700301-034	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	3,2394		
10.	1536099-033	środek antigraffiti	kg	15,4953		
11.	2370604-060	beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)	m ³	2,4238		
12.	1601899-060	piasek	m ³	16,3538		
13.	1050199-066	benzyna do lakierów	dm ³	51,7650		
14.		zaprawa cementowa M 80	m ³	2,3671		
15.	2370699-060	mieszanka betonowa	m ³	1,4019		
16.	2380813-060	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	2,0182		
17.	1524000-066	emalia poliwinylowa	dm ³	13,1758		
18.	1524600-066	farba poliwinylowa do gruntowania	dm ³	9,2799		
19.	1330400-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	36,0400		
20.	3920099-116	papier ścierny w arkuszach	ark.	173,9704		
21.	3990400-060	ziemia urodzajna (humus)	m ³	3,2292		
22.	1600808-034	piasek suszony workowany	t	5,8844		
23.	3900770-050	geowłókniny wzmocnione	m ²	55,3725		
24.	2600621-060	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0,1360		
25.	2223041-040	krawężniki drogowe betonowe 15 cm x 30 cm	m	3,0600		
26.	2600105-060	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,0680		
27.	3930000-060	woda	m ³	12,0491		
28.	2600619-060	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m ³	0,0420		
29.	2380808-060	zaprawa cementowa M 100	m ³	0,1200		
30.	1530502-066	rozcieńczalnik	dm ³	2,8235		
31.	1341700-020	szpilki z prętów stalowych	szt.	3,8813		
32.	3990710-033	nasiona traw	kg	0,4037		
33.	1511599-066	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,0824		
34.	1511402-066	farba emulsyjna	dm ³	0,0768		
35.	1420800-034	azofoska	t	0,0016		
36.	1430999-033	środki chwastobójcze	kg	0,0311		
37.	3971250-020	krzewy liściaste formy naturalnej	szt.	103,9500		
38.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

19 Remont schodów łączących Siedlce z Suchanizem ZESTAWIENIE ROBÓCZNYCH

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 867,3939		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	48,6004		
2.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	24,2748		
3.	wyciąg	m-g	23,6068		
4.	piaskarnia do czyszczenia metali	m-g	24,2748		
5.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	4,2953		
6.	ciągnik kołowy	m-g	2,2761		
7.	przyczepa skrzyniowa	m-g	2,0588		
8.	spycharka gaśnicowa 74 kW	m-g	0,1190		
9.	kosiarka rotacyjna	m-g	0,2174		
				RAZEM	

Słownie:



Zamówienie nr I/PU/264/19
BZP-PU/239/2019/ BU

Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: mail.....

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: **Remont schodów wraz z uporządkowaniem zieleni w ramach zadania: „Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018**

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wynagrodzenie netto (zł)	Stawka podatku VAT %	Wynagrodzenie brutto (zł)
1	2			3
1.	Roboty rozbiórkowe			
2.	Mury oporowe			
3.	Schody, spoczniki, dojścia			
4.	Balustrady			
5.	Mała architektura			
6.	Zieleń			
Łączne wynagrodzenie				
Łączne wynagrodzenie brutto słownie				
.....				



**Zamówienie nr I/PU/264/19
BZP-PU/239/2019/ BU**

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



**Zamówienie nr I/PU/264/19
BZP-PU/239/2019/ BU**

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.