


- UWAGI:
- 1-fundament sytuować poza chodnikiem, pomalować abizelem.
 - 2-wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm (±1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (±1cm)
 - 3-w przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami azurowymi
 - 4-wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm.
 - 5-Stosować złącza LZk, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 - 6-numerację słupów malować na wysokości 1,8m.
 - 7-słup pomalować farbą antykorozyjną polimerową do wysokości 30cm
 - 8- odległość lica słupa od krawędzi drogi ograniczonej krawężnikami min 0,5m; odległość lica słupa od krawędzi drogi nieograniczonej krawężnikami min 1,0m;



PROJEKT: PROINWESTIA		INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żagłowa 11 80-560 Gdańsk	
ADRES LOKALIZACJI: GDAŃSK UL. GOSTYŃSKA		DATA: III 2017	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Dominik Pleśnik nr upr. POM/0184/P00E/14			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Fabisiak nr upr. 26/Sz/2002			
Faza: PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ PRZEDMIOTU: PRZECIĄG C-C		NR PRZECIĄGU: E-03.3	