

PRZEDMIAR ROBÓT - Pływalnia Osowa

NAZWA INWESTYCJI : Pływanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 81
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk - Osowa ul. Siedleckiego 14
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : ROBOTY ELEKTRYCZNE, SANITARNE - usunięcie usterek.

DATA OPRACOWANIA : 23 kwiecień 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Usunięcie usterek.			
1 d.1	wycena indywidualna	Szafy sterujące-nieprawidłowo działające sterowniki w szafach sterujących wymiana sterowników.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	wycena indywidualna	Szafa sterująca-brak możliwości regulowania temperatury wyświetlacza obiegu nr 3 wymiana wyświetlacza..	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	wycena indywidualna	Szafa sterująca-niestabilne odczyty parametrów urządzeń kontrolno-pomiarowych-wymiana końcówek w sondach pomiarowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	wycena indywidualna	Szafa sterująca-przepływomierze i czujki przepływu nie wskazują odczytu-wymiana końcówek w sondach pomiarowych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	wycena indywidualna	Wanna z hydromasażem-wymiana dysz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Usterki z protokołu.			
6 d.2	wycena indywidualna	Pompa małej niecki-przecieki z uszczelnienia pompy - wymiana uszczelki wirnika pompy.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	wycena indywidualna	Centrala Prominent-częste samoczynne wyłączenia centrali - całkowita wymiana centrali Prominent z podłączeniem.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	wycena indywidualna	Podbasenie-problem z nadmiarem oparów z chlorem i korozją elementów elektronicznych - wykonanie projektu wentylacji nawiewno-wywiewnej w części podbasenia wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	wycena indywidualna	Centrala wentylacyjna-niesprawne sterowanie - wymiana sterowania.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	wycena indywidualna	Pompa przepompowni ścieków-brak czasowego włączania się pompy - regeneracja pompy..	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	wycena indywidualna	Wanna-brak pełnego napowietrzania w atrakcji - przedmuchanie niedrożnej instalacji - wymiana dmuchwy.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	wycena indywidualna	Kłapa zamykająca-niesprawna - wymiana niesprawnej kłapy.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	wycena indywidualna	Przepływomierz wody basenowej-niesprawna - wymiana przepływomierza.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	wycena indywidualna	Prysznice O-niskie ciśnienie pod prysznicami - przepłukanie instalacji, urządzeń i wyczyszczenie sitek wylewek.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	wycena indywidualna	Niecka mała-okresowe podwyższenie poziomu chloru - zainstalowanie dodatkowego filtra.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	wycena indywidualna	Oświetlenie hali basenu-trzy oprawy oświetleniowe niesprawne - wymienić niesprawne oprawy oświetleniowe.	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.2	wycena indywidualna	Oświetlenie awaryjne/p.pożarowe-trzy oprawy oświetlenia awaryjnego niesprawne - wymienić niesprawne oprawy oświetlenia awaryjnego.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.2	wycena indywidualna	Komunikacja między urządzeniami w instalacji p.poż.-problemy z działaniem centrali p.poż. i elementów peryferyjnych korozja styków, przewodów - usunąć usterkę.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

12.06.2020,

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wiesława Mikieliewicz

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-090	Centrala Prominent-częste samoczynne wyłączenia centrali - całkowita wymiana centrali Prominent z podłączeniem.	kpl.	1.0000		
2.	-090	Centrala wentylacyjna-niesprawne sterowanie - wymiana sterowania.	kpl.	1.0000		
3.	-090	Kłapa zamykająca-niesprawna - wymiana niesprawnej kłapy.	kpl.	1.0000		
4.	-090	Komunikacja między urządzeniami w instalacji p.poż.-problemy z działaniem centrali p.poż. i elementów peryferyjnych korozja styków, przewodów - usunąć usterkę.	kpl.	1.0000		
5.	-090	Niecka mała-okresowe podwyższenie poziomu chloru - zainstalowanie dodatkowego filtra.	kpl.	1.0000		
6.	-090	Oświetlenie awaryjne/p.pożarowe-trzy oprawy oświetlenia awaryjnego niesprawne - wymienić niesprawne oprawy oświetlenia awaryjnego.	kpl.	3.0000		
7.	-090	Oświetlenie hali basenu-trzy oprawy oświetleniowe niesprawne - wymienić niesprawne oprawy oświetleniowe.	kpl.	3.0000		
8.	-090	Podbasenie-problem z nadmiarem oparów z chlorem i korozją elementów elektronicznych - wykonanie projektu wentylacji nawiewno-wywiewnej w części podbasenia wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej.	kpl.	1.0000		
9.	-090	Pompa małej niecki-przecieki z uszczelnienia pompy - wymiana uszczelki wimika pompy.	kpl.	1.0000		
10.	-090	Pompa przepompowni ścieków-brak czasowego włączania się pompy - regeneracja pompy..	kpl.	1.0000		
11.	-090	Prysznic O-niskie ciśnienie pod prysznicami - przepłukanie instalacji, urządzeń i wyczyszczenie siatek wylewek.	kpl.	1.0000		
12.	-090	Przepływomierz wody basenowej-niesprawna - wymiana przepływomierza.	kpl.	1.0000		
13.	-090	Szafa sterująca-brak możliwości regulowania temperatury wyświetlacz obiegu nr 3 wymiana wyświetlacza..	kpl.	1.0000		
14.	-090	Szafa sterująca-niestabilne odczyty parametrów urządzeń kontrolno-pomiarowych-wymiana końcówek w sondach pomiarowych	kpl.	1.0000		
15.	-090	Szafa sterująca-przepływomierze i czujki przepływu nie wskazują odczytu-wymiana końcówek w sondach pomiarowych.	kpl.	1.0000		
16.	-090	Szafy sterujące-nieprawidłowo działające sterownik w szafach sterujących wymiana sterowników.	kpl.	1.0000		
17.	-090	Wanna-brak pełnego napowietrzania w atrakcji - przedmuchanie niedrożnej instalacji - wymiana dmuchwy.	kpl.	1.0000		
18.	-090	Wanna z hydromasażem-wymiana dysz	kpl.	1.0000		
					RAZEM	

Słownie:

12.06.2020r.

OWNY SPECJALISTA
J. Mikiel
Ewa Mikielwicz