

PRZEDMIAR ROBÓT - Pływalnia Osowa

NAZWA INWESTYCJI : Pływanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 81
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk - Osowa ul. Siedleckiego 14
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - usunięcie usterek.

DATA OPRACOWANIA : 22 kwiecień 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane.			
1		Uszczelnienie przejść przez strop otworów technologicznych	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	(pomiedzy portalem, a piwnicą)			
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2		Drzwi przesuwne-regulacja. (szelme dla mepekospregu)	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Drzwi przesuwne-wymiana okucia ościeża i zamka drzwi przesuwnych.	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	(szelme dla mepekospregu)			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Posadzka-miejscowe podklejenie wykładziny PCV (hol wejściowy)	msc		
d.1	wycena indywidualna				
		8	msc	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Zgrzewanie wykładziny PCV (hol wejściowy)	m		
d.1	wycena indywidualna				
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
6		Drzwi zewnętrzne aluminiowych-wymiana rygli pionowych górny, dolny wraz z regulacją drzwi	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	(wejście główne do budynku)			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Krawężnik betonowe-demontaż regulacja podbudowa i ponowny montaż.	m		
d.1	wycena indywidualna				
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Nawierzchnia z kostki betonowej-demontaż wyrównanie podłoża podbudowa i ponowny montaż.	m ²		
d.1	wycena indywidualna				
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi (komunikacja - sepiase sanitarno - szelmiowe)	szt.		
d.1		Progi wejściowe aluminiowe L=1,0			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

12. 06. 2020r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wiesława Mikielcz
 Wiesława Mikielcz

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-090	Drzwi przesuwnych-regulacja.	kpl.	2.0000		
2.	-090	Drzwi zewnętrzne aluminiowych-wymiana rygli pionowych górny, dolny wraz z regulacją drzwi	kpl.	1.0000		
3.	-033	Klej do wykładzin PCV	kg	4.8000		
4.	-040	Krawężnik betonowe-demontaż regulacja i ponowny montaż.	m	2.0000		
5.	-090	Materiały do podbudowy i montażu krawężników bet.	kpl.	2.0000		
6.	-090	Materiały do podbudowy nawierzchni kostki betonowej.	kpl.	3.0000		
7.	-090	Materiały okucia ościeża i zamk drzwi przesuwnych.	kpl.	1.0000		
8.	-040	Pręty spawalnicze PVC.	m	7.0000		
9.	-090	Progi wejściowe aluminiowe L=1,0	kpl.	6.0000		
10.	-090	Rygle pionowe górny, dolny drzwi aluminiowych+materiały pomoc.	kpl.	2.0000		
11.	-090	Uszczelnienie przejść przez strop otworów technologicznych	kpl.	7.0000		
12.	-040	Zgrzewanie wykładziny PCV	m	7.0000		
13.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	27.5000		
				RAZEM	

Słownie:

12.06.2020r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wiesława Mikieliewicz

