

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Pływanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 81  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk - Osowa ul. Siedleckiego 14  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : ROBOTY ELEKTRYCZNE, SANITARNE - usunięcie usterek.

DATA OPRACOWANIA : 23 kwiecień 2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Usunięcie usterek.</b>			
1 d.1	wycena indywidualna	Szafy sterujące-nieprawidłowo działające sterownik w szafach sterujących wymiana sterowników.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	wycena indywidualna	Szafa sterująca-brak możliwości regulowania temperatury wyświetlacz obiegu nr 3 wymiana wyświetlacza..	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	wycena indywidualna	Szafa sterująca-niestabilne odczyty parametrów urządzeń kontrolno-pomiarowych-wymiana końcówek w sondach pomiarowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	wycena indywidualna	Szafa sterująca-przepływomierz i czujki przepływu nie wskazują odczytu-wymiana końcówek w sondach pomiarowych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	wycena indywidualna	Wanna z hydromasażem-wymiana dysz	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		<b>Usterki z protokołu.</b>			
6 d.2	wycena indywidualna	Pompa małej niecki-przecieki z uszczelnienia pompy - wymiana uszczelki wirnika pompy.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	wycena indywidualna	Centrala Prominent-częste samoczynne wyłączenia centrali - całkowita wymiana centrali Prominent z podłączeniem.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	wycena indywidualna	Podbasenie-problem z nadmiarem oparów z chlorem i korozją elementów elektronicznych - wykonanie projektu wentylacji nawiewno-wywiewnej w części podbasenia wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	wycena indywidualna	Centrala wentylacyjna-niesprawne sterowanie - wymiana sterowania.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	wycena indywidualna	Pompa przepompowni ścieków-brak czasowego włączania się pompy - regeneracja pompy..	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	wycena indywidualna	Wanna-brak pełnego napowietrzania w atrakcji - przedmuchanie niedrożnej instalacji - wymiana dmuchwy.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	wycena indywidualna	Kłapa zamykająca-niesprawna - wymiana niesprawnej klapy.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	wycena indywidualna	Przepływomierz wody basenowej-niesprawna - wymiana przepływomierza.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	wycena indywidualna	Prysznice O-niskie ciśnienie pod prysznicami - przepłukanie instalacji, urządzeń i wyczyszczenie sitek wylewek.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	wycena indywidualna	Oświetlenie hali basenu-trzy oprawy oświetleniowe niesprawne - wymienić niesprawne oprawy oświetleniowe.	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.2	wycena indywidualna	Oświetlenie awaryjne/p.pożarowe-trzy oprawy oświetlenia awaryjnego niesprawne - wymienić niesprawne oprawy oświetlenia awaryjnego.	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
17 d.2	wycena indywidualna	Komunikacja między urządzeniami w instalacji p.poż.-problemy z działaniem centrali p.poż. i elementów peryferyjnych korozja styków, przewodów - usunąć usterkę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

03.07.2020r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wiesława Mikielawicz