

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt parku rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgórz w Gdańsku  
ADRES INWESTYCJI : Teren przy ul. Kazimierza Porębskiego i ul. Wieżyckiej w Gdańsku  
dz. nr 8/60, 8/87 obręb 74  
INWESTOR : Dyrekcja Rzobudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk  
ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu  
DATA OPRACOWANIA : 21-08-2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21-08-2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>					
1 d.1	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 0,3*0,3*0,80*4 0,50*0,20*0,70 0,30*0,30*0,50*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,288 0,070 0,090	
				RAZEM	0,448
2 d.1	kalk. włas- na	Dostawa i montaż ramy do ćwiczeń WORKOUT 2a	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod- ników w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
4 d.1	KNR 2-23 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych 8-16 mm - warstwa dolna o grubości 30 cm	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
5 d.1	KNR 2-23 0110-03 0110-04	Nawierzchnia z kruszyw łamanych 32 mm - warstwa górna o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
6 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		18*0,05	m <sup>3</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900
7 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na wysy- pisko, z kosztem składowania lub utylizacji	m <sup>3</sup>		
		22*0,4	m <sup>3</sup>	8,800	
				RAZEM	8,800