

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 212000-6

NAZWA INWESTYCJI : „Dostawa i montaż 5 stojaków na rowery w Krainie Zabaw”
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, Park Regana
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80 -560 Gdańsk, ul Żaglowa 11
BRANŻA : Inżynieryjna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Mariusz Żukowski
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 9 listopad 2020

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|--|--|--------------------|--------|
| 1 | | NAWIERZCHNIE ŻWIROWE | | | |
| 1 | KNR 2-31 0101-7 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm 8,0 | m ² m ² | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 2 | KNR 2-31 0101-2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - dodatkowe 18 cm Krotność = 3,6 poz.1 | m ² m ² | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 3 | KNR 2-31 0103-2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV poz.1 | m ² m ² | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 4 | KNR 2-31 0104-1 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm poz.1 | m ² m ² | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 5 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.1 | m ² m ² | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 6 | KNR 2-31 0202-03 | Nawierzchnia gliniasto-żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm MIESZANKA GLINIASTO - ŻWIROWA 31,5 poz.1 | m ² m ² | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 7 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 2*2+4 | m m | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 8 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.7*0,0425 | m ³ m ³ | 0,340 | |
| | | | | RAZEM | 0,340 |
| 9 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.7 | m m | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 10 | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km grunt.kat. III poz.1*0,38 <pogłębienie dla fundamentów stojaków>5*2*0,20*0,20*0,22 | m ³ m ³ m ³ | 3,040 0,088 | |
| | | | | RAZEM | 3,128 |
| 2 | | Dostawa i montaż stojaków rowerowych | | | |
| 11 | KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 5*2*0,20*0,20*0,50 | m ³ m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 12 | KNR 2-23 0309-01 wycena indywidualna | Osadzenie stojaków rowerowych - 5 kompletów 5*2 | szt. szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |