
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Park linowy pod Pachołkiem
ADRES INWESTYCJI: Gdańsk ul. Spacerowa.
NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA: 80-126 Gdańsk ul. Żaglowa 11

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--|--|------|--------------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Dokumentacja projektowa | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Dokumentacja projektowa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 2 d.2 | KNR-W 2-01 0114-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | | |
| | | 0,038 | ha | 0,038 | |
| | | | | RAZEM | 0,038 |
| 3 d.2 | KNR 2-21 0107-04 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 d.2 | KNR 2-21 0103-02 | Odmladzanie pojedynczych krzewów o średnicy korony ponad 2 m | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 d.2 | KNR 2-21 0104-04 | Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 3 | | Nawierzchnia bezpieczna - żwirowa | | | |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0101-03 0101-04 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 60 cm | m2 | | |
| | | 23 * 4 | m2 | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 7 d.3 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na legalne składowisko wraz z utylizacją na legalnym składowisku | m3 | | |
| | | 55,2 | m3 | 55,200 | |
| | | | | RAZEM | 55,200 |
| 8 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.6 | m2 | | |
| | | | m2 | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 9 d.3 | KNR 9-07 0104-01 | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu | m2 | | |
| | | poz.6 * 1,2 | m2 | 110,400 | |
| | | | | RAZEM | 110,400 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | | |
| | | poz.6 | m2 | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 11 d.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | | |
| | | poz.6 | m2 | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 40 cm | m2 | | |
| | | poz.10 | m2 | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|------------------------|---|------|---------|---------|
| 13 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Krawężnik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej C 12/15 | m | | |
| | | 25 * 2 + 4 * 2 | m | 58,000 | |
| | | | | RAZEM | 58,000 |
| 4 | | Nawierzchnia trawiasta | | | |
| 14 d.4 | KNR 2-21 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m2 | | |
| | | (142 + 76 + 50) | m2 | 268,000 | |
| | | | | RAZEM | 268,000 |
| 15 d.4 | KNR 2-21 0408-02 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem | m2 | | |
| | | poz.14 | m2 | 268,000 | |
| | | | | RAZEM | 268,000 |
| 16 d.4 | KNR 2-21 0703-01 | Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim - 12 miesięcy | m2 | | |
| | | poz.14 | m2 | 268,000 | |
| | | | | RAZEM | 268,000 |
| 5 | | Urządzenia zabawowe | | | |
| 17 d.5 | wycena indywidualna | Zjazd linowy - tyrolka wraz z fundamentami. | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | | Tablica informacyjna | | | |
| 18 d.6 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablicy z regulaminem wraz z fundamentem | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |