



KOLORYSTYKA




Zestawienie kolorystyki wg palety NCS:
wskazany wzornik dotyczy koloru, a nie rodzaju farby



- RAL 9010 płytki ścienne 1
- S 5500-N płytki ścienne 2
- S 1000-N płytki podłogowe
- S 0500-N ściana
- RAL 9010 sufit

parapety, listwy przypodłogowe w kolorze RAL9010.
Kratki wentylacyjne, włączniki światła oraz gniazda elektryczne w kolorze RAL 9010.
Okna i stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze w kolorze białym RAL 9010.

Uwaga:
- W przypadku zmiany kolorystyki, w celu zachowania spójności projektu, uzgodnić kolory z autorem projektu.
- Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
-Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a próbkami farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności zalecanego koloru należy przyjąć odcień określony we wzorniku producenta.



WYPOSAŻENIE



- A - miska ustępowa**
- Typ kolnierza: bez kolnierza
 - Rodzaj miski: lejowa
 - Głębokość: 51 cm
 - Wysokość: 36 cm
 - Szerokość: 37 cm
 - Rodzaj odpływu miski WC: poziomy
 - Deska w komplecie
 - Materiał wykonania deski: duroplast
 - Deska wolnoopadająca
 - Możliwość wypinania deski
 - Zawiasy z metalu i plastiku
 - Materiał: ceramika
 - System antybakteryjny
- B - zestaw podtynkowy**
- Głębokość stelaża: 13,5 - 14,5 cm
 - Wysokość stelaża: 113 - 133 cm
 - Szerokość stelaża: 50 cm
 - Wysokość zasilania: 106 cm
 - Rodzaj sterowania: pneumatyczny
 - Montaż frontowy/ścienny
 - Kolor: niebieski
 - Pojemność splukiwania: 3/9 l
 - Zamontowany mechanizm splukujący
 - Kolor przycisku: srebrny
 - Materiał wykonania stelaża: stal
 - Mocowanie do stelaża pod płytę betonową w zestawie
 - Izolacja cieplna i dźwiękowa zbiornika
 - Waga: 12,5 kg

- C - przycisk splukujący**
- Odpowiedni do stelażu podtynkowego
 - Wysokość: 14,7 cm
 - Szerokość: 21,7 cm
 - Głębokość: 2,7 cm
 - Kolor: chrom
 - Materiał wykonania ABS
- D - szczołka do WC**
- Wysokość: 37,2 cm
 - Średnica: 90 mm
 - Montaż: do ściany twardej
 - Stal nierdzewna matowa z białym elementem ozdobnym
- E - podajnik papieru**
- obudowa: stal nierdzewna
 - wykończenie: polerowane
 - wykonanie: wandaloodporne
 - materiał: AISI 304
 - zamknięcie: kluczowy
 - wymiary: 121 x 206 x 160 mm
 - okienko: tak
 - pojemność: 1 rolka do 250 mm średnicy
 - zestaw montażowy i kluczowy w komplecie
- F - parapet**
- wymiary: 30 x 122 x 2 cm
 - obszar zastosowania: wewnątrz budynków
 - wykonanie: wandaloodporne
 - materiał: aglomarmur
 - kolor producenta: snow

- G - umywalka**
- Szerokość: 45 cm
 - Głębokość: 37 cm
 - Głębokość miski: 12 cm
 - Wysokość: 17 cm
 - Wysokość rantu: 8 cm
 - Rozstaw punktów mocowania umywalki: 28 cm
 - Sposób montażu: do ściany
 - Materiał wykonania: ceramika
 - Otwór pod armaturę: tak
 - Można zastosować każdy rodzaj korka
 - Z odpływem przelewowym
 - Kolor: biały
- H - bateria umywalkowa**
- Sposób montażu: na umywalce
 - Wysokość całkowita: 17 cm
 - Kolor: chrom/biały
 - Wykończenie produktu: polisk
 - Głowica ceramiczna: 35 mm
 - Rodzaj wylewki: stały
 - Typ otworu: 1-otworowa
 - Przepływ: 16 l/min
 - Kompatybilność ze wszystkimi źródłami wody ciepłej i zimnej
 - Materiał wykonania: mosiądz
- I - podajnik ręczników papierowych**
- obudowa: stal nierdzewna
 - wykończenie: matowe
 - wykonanie: wandaloodporne

- materiał: AISI 304
 - zamknięcie: kluczowy
 - wymiary: 280 x 248 x 102 mm
 - okienko: tak
 - pojemność: 300/400 ręczników
 - zestaw montażowy i kluczowy w komplecie
- J - dozownik mydła**
- kolor: srebrny
 - montaż: naścianie
 - rodzaj dozownika: z pompką
 - materiał: stal nierdzewna
 - wysokość: 12,50 cm
 - pojemność: 0,13 l
- K - lustro**
- Szerokość: 30 cm
 - Wysokość: 45 cm
 - Grubość samego lustra: 3 mm
 - Głębokość: 0,3 cm
 - Brak oświetlenia
 - Szlifowane wykończenie lustra
 - Montaż lustra: przyklejane
 - Kształt: prostokątny
 - Kolor: srebrny
 - Waga: 1,03 kg
- L - drzwi**
- Konstrukcja: ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF
 - Wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa
 - Wykończenie: okleina - folia polipropylenowa

- Wymiary drzwi: 203,5 x 94,4
 - Rozmiar: 90
 - Kolor: biały
 - Wyposażenie: zamek pod wkładkę, trzy srebrne czopowe, próg opadający
 - Dodatkowe wyposażenie: klamka, ościeżnica regulowana
- płytki ścienne**
- Format: 25 x 40 cm
 - Do zastosowania: do wewnątrz
 - Przeznaczenie: łazienka
 - grubość: 0.8 cm
 - gatunek: 1
 - rektyfikacja: nie
 - mrozoodporność: nie
 - kolor: biały, czarny
- płytki podłogowe**
- Format: 60 x 60 cm
 - Do zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku
 - grubość: 0.9 cm
 - wymagana impregnacja: tak
 - mrozoodporność: tak
 - kolor: biały
- zaprawa klejowa**
- obszar zastosowania: budownictwo
 - wydajność: w zależności do równości podłoża i rodzaju płytek
 - metoda aplikacji: paca zębata
 - temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
- fuga**
- gęstość po zamieszanu komponentów: 1,35 kg/ dm³
 - min. szerokość spoin na podłożu: 1 mm/10 mm
 - min. szerokość spoin na ścianach: 1 mm/6 mm
 - temp. Przygotowania fugi oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +10°C do +25°C
 - odporność na temperatury: od -30°C do +90°C
 - czas gotowości do pracy po wymieszaniu komponentów: 45 min
 - czyszczenie: max 10 - 20 min
 - ruch pieszy: ok. 24 godziny
 - pełna wytrzymałość mechaniczna: po 3 dniach
 - pełna wytrzymałość chemiczna: po 7 dniach
- farba ścienna**
- obszary zastosowania: wewnątrz budynków
 - skala polysku farby: mat
 - ilość warstw: 1-2
 - powierzchnia aplikacji: podłoże zwarte, jednolite, suche
 - metoda aplikacji: pędzel lub wałek
 - temperatura aplikacji: +5°C do +28°C

- czas schnięcia: powierzchniowego 2h, do nakładania następnej warstwy 2h
 - wydajność: do 14 m²/l
 - stosować z podkładem gruntującym podłoża silnie nasiąkliwe, niestabilne, pyłące i porowate
 - rodzaj farby: lateksowa do stosowania w kuchni i łazience
 - powłoka odporna na działanie grzybów pleśniowych oraz wnikanie zanieczyszczeń, efekt hydrofobowy, dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian
- farba sufitowa**
- wydajność: 14 m²/l
 - ilość warstw: 2
 - czas między położeniem 2 warstw: 2h
 - czas pełnego wyschnięcia: 2h
 - czas schnięcia w dotyku: 2h
 - kolor: biały
 - skala polysku farby: mat
 - metoda aplikacji pędzel, wałek, pistolet natryskowy
 - czyszczenie narzędzi: woda
 - powłoka nadająca się do czyszczenia
 - farba hydrofobowa, tworzy powłoki odporne na tłuste plamy oraz na działanie grzybów pleśniowych, 10x bardziej odporna na szorowanie
- oświetlenie**
- technologia źródła światła: LED
 - klasa szczelności: zabezpieczone przed bryzgami wody
 - maksymalna moc światła: wg opracowania branży elektrycznej
 - klasa energetyczna: A+
 - klasa bezpieczeństwa 2: urządzenie elektryczne z podwójną izolacją
 - ilość punktów świetlnych: 1
 - wysokość: 11.5 cm
 - szerokość: 11 cm
 - głębokość: 11.5 cm
 - średnica: 11 cm
 - materiał abażura lub klosza: szkło
 - kolor: biały
 - napięcie: 230V
 - brak wyłącznika dotykowego, możliwości ściemniania i zmiany barwy światła
- gniazdo pojedyncze**
- sposób mocowania: pazurki
 - wysokość: 83 mm
 - szerokość: 83 mm
 - głębokość: 42 mm
 - głębokość widoczna: 12 mm
 - połączenia: zaciski pneumatyczne
 - ilość kabli: wg opracowania branży elektrycznej

- materiał: ASA + PC (płyta centralna ABS: ramka)
 - materiał przewodu: miedź
 - projekcyjna głębokość 10 mm
 - prezentacja urządzenia: kompletny produkt
 - wykończenie powierzchni: glossy
 - standardy: IEC 60884-1
- gniazdo podwójne**
- sposób mocowania: pazurki
 - wysokość: 12 mm
 - szerokość: 83 mm
 - głębokość: 46 mm
 - głębokość widoczna: 11 mm
 - połączenia: zaciski pneumatyczne
 - ilość kabli: wg opracowania branży elektrycznej
 - materiał: ASA + PC
 - materiał przewodu: miedź
 - projekcyjna głębokość 23 mm
 - prezentacja urządzenia: kompletny produkt
 - wykończenie powierzchni: glossy
 - standardy: IEC 60884-1
- łącznik jednobiegunowy**
- sposób mocowania: pazurki
 - wysokość: 83 mm
 - szerokość: 83 mm
 - głębokość: 42 mm
 - głębokość widoczna: 12 mm
 - połączenia: zaciski pneumatyczne
 - ilość kabli: wg opracowania branży elektrycznej
 - materiał: ASA + PC (płyta centralna ABS: ramka)
 - materiał przewodu: miedź
 - projekcyjna głębokość 10 mm
 - prezentacja urządzenia: kompletny produkt
 - wykończenie powierzchni: glossy
 - standardy: IEC 60669-1
 - certyfikacja produktu: TSE
 - stopień ochrony IP: IP20
- kratka wentylacyjna**
- historyzujący motyw czwórlistcia
 - wysokość: 20 cm
 - wysokość otworu: 18 cm
 - szerokość: 20 mm
 - szerokość otworu: 18 cm
 - kształt: kwadratowy
 - kolor: biały
 - materiał wykonania: PVC
 - maksymalna temperatura stosowania: 45 °C
 - siatka: tak

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO "DOM NA BATOREGO" W GDAŃSKU PRZY UL. BATOREGO 4.				
Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO", 80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4		Nr działek: 522, 452/2, 459/1, ob. 0410041		
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, 80-560 GDAŃSK, UL. ZAGŁOWA 11				
 EKO AUDYT		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl		
		ARCH		
		Projektant: mgr inż. arch. Kamila Bilińska upr. nr 18/04/DOIA	Podpis:	Nr projektu: 018
		Opracował: mgr inż. arch. Jakub Konieczny	Podpis:	Data: 15.10.2018r.
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Kaczmarczyk upr. nr 159/00	Podpis:	Stadium: PW		
Tytuł: ARANŻACJA WNĘTRZ TOALETA PERSONELU (pom. 0.2)		Nr rys.: AW_1		
		Format: 297 x 570		
		Skala: 1:50		