

LISTA PROJEKTOWANYCH ROŚLIN

lp.	gatunek nazwa polska	gęstość sadzenia (szt/m2)	ilość	wielkość pojemnika materiału nasadzeniowego	pożądana cecha rośliny
	KRZEWY LIŚCIASTE				
1	suchodrzew mirtolistny	____	1117	C2	
2	hortensja piłkowana odm. "bluebird"	____	258	C2	kwiat niebieski (konieczność zastosowania kwaśnego podłoża)
3	tawuła japońska odm. "Albiflora"	____	141	C2	kwiat biały
	KRZEWY IGLASTE				
4a	cis pospolity	____	12	C12	średnica fi 60-70cm do formowania w regularne kule
4b	cis pospolity	____	9	C7,5	średnica fi 35-45 do formowania w regularne kule
4c	cis pospolity	____	11	C5	średnica fi 20 do formowania w regularne kule
	BYLINY				
5	brunera wielkolistna odm. np.. "Silver Wings"	7	60	C2	liść zielono-srebrny
6	barwinek pospolity	10	1.766	C2	kwiat niebieski
7	funkia odm. np.. "Patriot"	9	203	C2	liść zielony z białym brzegiem
8	marzanka wonna	20	293	C0,5	
9	rozchodnik okazały np.. odm. "Brillant"	7	57	C2	kwiat różowy, liść zielony, wys. ok.. 0,5m
10	szałwia omszona	9	54	C2	kwiat fioletowy
	TRAWY I TURZYCE				
11	rozplenica japońska	3	24	C2	
12	turzyca biała	12	203	C2	liść zimozielony
	ROŚLINY CEBULOWE				
13	czosnek ozdobny odm. Mount Everest lub White Giant lub Mont Blanc	____	150	____	kwiat biały olbrzymi
14	tulipan odm. White Wings lub Jan Paweł II	____	150	____	kwiat biały

OZNACZENIA:

istniejące:

- drzewa istniejące
- grupy bylin
- rośliny okrywowe
- rośliny cebulowe

projektowane:

- krzew iglasty
- grupa krzewów liściastych
- 35/5 numer rośliny / ilość w szt.

Opracowanie:	Projekt ogrodu miejskiego
Nazwa inwestycji:	Skwer ul. Stajenna
Adres inwestycji:	dz. nr 221, obręb 90, Gdańsk
Inwestor:	Gmina Miasta Gdańska, reprezentowana przez: Zarząd Dróg i Zieleni 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 36
Projektant:	mgr inż. arch. Aleksandra Bobkiewicz upr. bud. nr 179/GdO/ w specjalności architektonicznej ; PO-0070
Tytuł rysunku:	PLAN NASADZEŃ

PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ
80-336 GDAŃSK
UL. PAWŁA GDAŃCA 6A/8
TEL. 606 24 24 00
NIP: 2322649400

Data: grudzień 2017

Skala: 1:100

Podpis:

Nr rysunku: 2