
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2	Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: "5-10-15 PLUS - PRZESTRZEŃ REKREACYJNA PRZY NIEBOROWSKIEJ" W RAMACH ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

ADRES INWESTYCJI: ul. Nieborowskiej 24D, 80-034 Gdańsk
dz. nr ew. 660/17, obręb 0303s- Chelm

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ADRES INWESTORA: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

WYKONAWCA: ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI

ADRES WYKONAWCY: ul. Wojciechowska 7 f, 20-704 Lublin

DATA OPRACOWANIA: maj 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

maj 2021

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych - tyczenie geodezyjne	m2		
		465,116	m2	465,116	
				RAZEM	465,116
2		Wyposażenie placu zabaw			
2 d.2	KNR 2-23 0310-01 wycena indywidualna	Hamak z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.2	KNR 2-23 0310-01 wycena indywidualna	Huśtawka podwójna z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	KNR 2-23 0310-01 wycena indywidualna	Zjeżdżalnia z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	KNR 2-23 0310-01 wycena indywidualna	Stacja multifitness z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wyposażenie - mała architektura			
6 d.3	KNR 2-23 0310-01 wycena indywidualna	Ławka wg wzoru GZDiZ z montażem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.3	KNR 2-23 0310-01 wycena indywidualna	Stół wg wzoru GZDiZ z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNR 2-23 0310-01 wycena indywidualna	Kosz wg wzoru GZDiZ z montażem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.3	KNR 2-23 0310-01 wycena indywidualna	Tablica regulaminowa wg wzoru GZDiZ z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej			
10 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
11 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
12 d.4	KNR 13-12 1001-01	Podsypka z piasku	m3		
		94	m3	94,000	
				RAZEM	94,000
13 d.4	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
14 d.4	KSNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
15 d.4	kalk. własna	Warstwa granulatu gumowego SBR gr. 3 cm	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
16 d.4	kalk. własna	Warstwa kolorowego EPDM gr. 1 cm	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
17 d.4	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
18 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
5		Wykonanie nawierzchni gliniasto-żwirowej			
19 d.5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
20 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
21 d.5	KNKRB 6 0102-04	Podsypka piaskowa - nawierzchnia piaskowa pod urządzenia	m3		
		24	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
22 d.5	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
23 d.5	kalk. własna	Warstwa mieszaniny gliniasto-żwirowej, gr 3 cm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
24 d.5	kalk. własna	Warstwa mieszaniny gliniasto-żwirowej, gr 1 cm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
25 d.5	KNK 2-06 0405-01 analogia, kalkulacja własna	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1,3	m3	1,300	
				RAZEM	1,300
6		Wykonanie trawnika z siewu			
27 d.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych	m2		
		72,5	m2	72,500	
				RAZEM	72,500
7		Pozostałe			
28 d.7	KNR 2-31 1507-02 analogia, kalkulacja własna	Transport elementów	t		
		32,9	t	32,900	
				RAZEM	32,900
29 d.7	analogia, kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000