

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka kładki żelbetowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Maruszówny
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : budowlane
DATA OPRACOWANIA : 14-10-2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14-10-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-04 d.1 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 18,36*2	m m	36,720	
				RAZEM	36,720
2	KNR AT- d.1 17 0104- 06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop- odcięcie kładki w miejscu łączenia z budynkiem 6,25*0,35+2,8*0,18	m ² m ²	2,692	
				RAZEM	2,692
3	KNR AT- d.1 17 0104- 06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - pocięcie płyty na elementy do wywiezienia 2,8*0,35*9+1,86*0,35*10	m ² m ²	15,330	
				RAZEM	15,330
4	KNR 4-04 d.1 0304-02	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 30 cm 4*0,32*0,32*2,5	m ³ m ³	1,024	
				RAZEM	1,024
5	KNR 4-04 d.1 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm 1,0*1,0*0,5*4	m ³ m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AT- d.1 06 0103- 04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m ³ poz.10	t t	22,099	
				RAZEM	22,099
7	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) odkopenie fundamentów 0,5*1,0*4,0*4	m ³ m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-04 d.1 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm 1,0*1,0*0,5*4	m ³ m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko odpadów <gruz betonowy>2,80*18,36*0,18+poz.4+poz.8	m ³ m ³	12,277	
				RAZEM	12,277
10	d.1 analiza in- dywidual- na	UTYLIZACJA W ZUT GDANSK - GRUZ BETONOWY poz.9*1,8	t t	22,099	
				RAZEM	22,099
11	KNR-W 4- d.1 01 0105- 01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II zasypanie wykopów po rozebranych fundamentach ziemią z wykopu plus 50% piasku 1,50*1,50*1,0*4	m ³ m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 15*10	m ² m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
13	KNR 2-21 d.1 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia poz.12/10000	ha ha	0,015	
				RAZEM	0,015
14	KNR 4-01 d.1 0711-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 0,50*2,80	m ² m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
15	ZKNR C-1 d.1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun- towanie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży poz.14	m ² m ²	1,40	
				RAZEM	1,40

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	ZKNR C-1 d.1 0102-05	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych szarych o grubości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej- docieplenie powierzchni ścian. poz.14	m ² m ²	1,40	
				RAZEM	1,40
17	ZKNR C-1 d.1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. poz.14	m ² m ²	1,40	
				RAZEM	1,40
18	ZKNR C-1 d.1 0105-04	Bezspoinowy system dociepleń Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 3,5 mm) poz.14	m ² m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
19	ZKNR C-1 d.1 0114-03	Bezspoinowy system dociepleń Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą akrylową poz.14	m ² m ²	1,400	
				RAZEM	1,400