

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wstawienie zaworów regulacyjnych CWU w ZSSiMS w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Na Subisławie
INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA : 80-560 ul.Żagłowa 11
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 25-11-2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25-11-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-07 z.sz.r1-3. 5.c	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów ponad 45 piono-pięter	obiett.		
	4		obiett.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 4- 02 0125- 04 z.sz.3. 3.1. 9903- 01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 32 mm - w hydroforniach i pompowniach	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4- 02 0125- 03	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-07 0112-02 z.o.3.1. 9903-1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zewnętrznej do 76 mm - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	m		
	700,00		m	700,000	
				RAZEM	700,000
5	KNR 4-07 0112-06 z.o.3.1. 9903-1	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zewnętrznej 42-76 mm - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	m		
	700,00		m	700,000	
				RAZEM	700,000
6	KNR-W 4- 02 0138- 02	Remont baterii zlewozmywakowej, zmywakowej lub umywalkowej Uwaga oczyszczenie sitek z mułu	szt.		
	40,0		szt.	40,000	
				RAZEM	40,000