

## PRZEDMIAR- ZSO nr 2 budol.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - wymiana okien  
ADRES INWESTYCJI : 80-299 Gdańsk ul. Wodnika 57  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - stolarka okienna.

DATA OPRACOWANIA : 27-01-2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27-01-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	8
2	Stolarka okienna.	9	15

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (5,3*1,72*2)+(3,2*2,62*3)+(3,2*1,72*1)+(1,75*2,02*18)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112,518	
				RAZEM	112,518
2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych ((5,3*1,72*2)+(3,2*2,62*3)+(3,2*1,72*1)+(1,75*2,02*18))*70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78,763	
				RAZEM	78,763
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (5,4*2+3,4*3+3,2*18+1,85)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,090	
				RAZEM	16,090
4	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm (5,3+1,72*2)*2+(3,2+2,62*2)*3+(3,2+1,72*2)+(1,75+2,02*2)*18	m m	 153,660	
				RAZEM	153,660
5	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 18 km  <drewno rozb.>poz.1*0,05*50% A (suma częściowa)  <szkło>poz.2*0,004*2 B (suma częściowa)  <gruz>poz.4*0,25*0,015 C (suma częściowa)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  2,813 ----- 2,813 0,630 ----- 0,630 0,576 ----- 0,576	
				RAZEM	4,019
6	wycena indywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko  <drewno rozb.>poz.5A*0,5	t t	 1,407	
				RAZEM	1,407
7	wycena indywidualna	Przyjęcie szkła na wysypisko  <gruz>poz.5B*2,2	t t	 1,386	
				RAZEM	1,386
8	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko  <gruz>poz.5C*1,90	t t	 1,094	
				RAZEM	1,094
<b>2</b>		<b>Stolarka okienna.</b>			
9	KNR-W 2-02 1019-04	Okna PVC o powierzchni ponad 1.5 m2 (5,3*1,72)*2 (3,2*2,62)*3 (3,2*1,72)*1 (1,75*2,02)*18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,232 25,152 5,504 63,630	
				RAZEM	112,518
10	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm poz.4	m m	 153,660	
				RAZEM	153,660
11	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami poz.10	m m	 153,660	
				RAZEM	153,660
12	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,090	
				RAZEM	16,090
13	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10*0,25	m <sup>2</sup>	38,415	
				RAZEM	38,415
14	KNR K-04 0306-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na ościeżach poz.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38,415	
				RAZEM	38,415
15	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38,415	
				RAZEM	38,415