

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 82" w ramach "Aktywna Matarnia"
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Radarowa 26
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : Inżynieryjne, zieleni

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 2 marzec 2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OGRÓD SENSORYCZNY - część stref 2 i 4					
1		Strefa 2 - moduł ogrodu - muzyka			
1.1		Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe			
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 50 m2/10 000 50/10000	ha ha	 0,005	
				RAZEM	0,005
2	wycena indywidualna	Odtworzenie elementów środowiska z pielęgnacją 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Posadowienie urządzeń wraz z tabliczkami informacyjnymi			
3	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 ZGODNIE z ZALECENIEM PRODUCENTA URZĄDZEŃ Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie wykopów. 2. Wykonanie fundamentów z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń boisk i stadionów. 3. Zasypanie wykopów. 4. Wywiezienie zbędnego urobku. <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> <i>Kotwa ocynkowa 750 mm</i> <gong i cymbały>3*0,20*0,20*1,0 <dzwony rurowe>2*0,20*0,20*1,0 <grające trójkąty>2*0,20*0,20*1,0 <tabliczka informacyjna urządzenia>3*0,20*0,20*1,0	m3 m3 m3 m3 m3	 0,120 0,080 0,080 0,120	
				RAZEM	0,400
4	KNR 2-23 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń wraz z tabliczkami informacyjnymi urządzeń <gong i cymbały>1 <dzwony rurowe>1 <grające trójkąty>1	kpl. kpl. kpl. kpl.	 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	3,000
2		ZIELEŃ Strefa 4 - moduł ogrodu - smak			
2.1		Odtworzenia			
5	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 70,0 m2/10 000 70/10000	ha ha	 0,007	
				RAZEM	0,007
6	wycena indywidualna	Odtworzenie elementów środowiska z pielęgnacją 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Posadowienie urządzeń wraz z tabliczkami informacyjnymi			
7	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 ZGODNIE z ZALECENIEM PRODUCENTA URZĄDZEŃ Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie wykopów. 2. Wykonanie fundamentów z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń boisk i stadionów. 3. Zasypanie wykopów. 4. Wywiezienie zbędnego urobku. <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> <i>Kotwa ocynkowa 750 mm</i> <tabliczka informacyjna urządzenia>2*0,20*0,20*1,0	m3 m3	 0,080	
				RAZEM	0,080
8	KNR 2-23 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń wraz z tabliczkami informacyjnymi urządzeń DONICE z ROŚLINAMI, TABLICZKI 2 szt. <donice z drzewami, krzewami, tabliczkami >2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000