

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Sali gimnastycznej Szkoły podstawowej nr 52 polegający na wymianianiu podłogi z drewnianej na podłogę sytemową oraz wymianę okien i osłon grzejników
ADRES INWESTYCJI : SP 52 ul. Kościuszki 11
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 ul.Żaglowa 11
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Filip Miąskowski
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		wymiana podłogi w sali gimnastycznej			
1		Roboty rozbiórkowe	m ²		
d.1	kalk. własna Scalona	Zakres prac remontowych: Roboty rozbiórkowe: - rozebranie klepek, - wywiezienie elementów rozbiórkowych 8,9*18,37	m ²	163,493	
				RAZEM	163,493
2		Nowa podłoga systemowa	m ²		
d.1	Scalona	Zakres prac remontowych: Nowa podłoga systemowa: -folia izolacyjna 163,493	m ²	163,493	
				RAZEM	163,493
3		Nowa podłoga systemowa	m ²		
d.1	Scalona	Zakres prac remontowych: Nowa podłoga systemowa: -1x płyta OSB gr. ok. 10mm 163,493	m ²	163,493	
				RAZEM	163,493
4		Nowa podłoga systemowa	m ²		
d.1	Scalona	Zakres prac remontowych: Nowa podłoga systemowa: -Podłoga sportowa jako cały system /konstrukcja z systemowej pianki 5mm + wykładzina 7,5mm/ musi posiadać zgodność z normą EN 14904 i charakte- ryzować się amortyzacją na poziomie P3 wg. tej normy. Wykończenie listawmi przeznaczonymi dla danego systemu podłogi Roboty towarzyszące: - demontaż i ponowny montaż drabinek sportowych 163,493	m ²	163,493	
				RAZEM	163,493
5	KNNR-W 3	Oslony na grzejniki szczelbinowe wraz z demontażem starych	m ²		
d.1	0707-01 analogia	wsp. do r-g 1,4 14*1,7*1,6	m ²	38,080	
				RAZEM	38,080
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0929-11 analogia	- okna wo całkowitym ws. przenikania ciepła Uw nie większym niż 0,9 W/K*m2 - szyba bezpieczna - od strony wewnętrznej (sali gimnastycznej) - system otwierania okien z poziomu podłogi - wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej oraz wewnętrz- ne z konglomeratu (przeznaczenie do pomieszczeń sportowych) - dodatkowe wyposażenie nawiewniki higrosterowalne - wsp. do r-g 1,1 Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i siliko- nem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu 1,79*2,46*14	m ²	61,648	
				RAZEM	61,648
7	KNR-W 4-01	demontaż krat - krat prostych	m ²		
d.1	1301-01 analogia	wsp. do r-g 0,4 2,5*1,8*14	m ²	63,000	
				RAZEM	63,000
8	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu beto- nowym	m ²		
d.1	2011-05	[1,76+2,46*2]*0,35*14	m ²	32,732	
				RAZEM	32,732
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	poz.8	m ²	32,732	
				RAZEM	32,732
10		podstawienie kontenera min 3,7 m3 na osłon grzejnikowych i zdemontowany parkiet wraz z załadunkiem , wywozem i utylizacją na wysypisku (legalne)	konte- ner konte- ner	3,000	
				RAZEM	3,000