

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

77211400-6

Usługi wycinania drzew

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Skateparku w Multiparku Morena wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami małej architektury - WYCINKA DRZEW  
ADRES INWESTYCJI: Gdańsk, ul.Królewskie Wzgórze  
NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska;  
ADRES INWESTORA: ul. Żaglowa 11; 80-566 Gdańsk

BRANŻE: Zieleń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

P. Podedworna

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2022

---

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie jest integralną częścią dokumentacji projektowej i należy je rozpatrywać łącznie.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.01.2022

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
1		Drzewa objęte decyzją			
1.1		Wycinka			
1 d.1.1	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1.1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4 d.1.1	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
5 d.1.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
6 d.1.1	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7 d.1.1	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.1.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1.1	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		Wywóz i utylizacja			
10 d.1.2	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość ... km wraz z utylizacją	m3		
		$2 * 0,07 + 0,2 * 6 + 0,24 * 2$	m3	1,82	
				RAZEM	1,82
11 d.1.2	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość ... km wraz z utylizacją	mp		
		$2 * 0,05 + 6 * 0,07 + 2 * 0,17$	mp	0,86	
				RAZEM	0,86
12 d.1.2	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość ... km wraz z utylizacją	mp		
		$2 * 0,06 + 6 * 0,17 + 2 * 0,42$	mp	1,98	
				RAZEM	1,98
13 d.1.2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Drzewa niewymagające decyzji			
2.1		Wycinka			
14 d.2.1	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
15 d.2.1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
16 d.2.1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
17 d.2.1	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
18 d.2.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.2.1	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2.2		Wywóz			
20 d.2.2	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość ... km wraz z utylizacją	m3		
		$8 * 0,07 + 0,2 * 6$	m3	1,76	
				RAZEM	1,76
21 d.2.2	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość ... km wraz z utylizacją	mp		
		$8 * 0,05 + 6 * 0,07$	mp	0,82	
				RAZEM	0,82
22 d.2.2	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość ... km wraz z utylizacją	mp		
		$8 * 0,06 + 6 * 0,17$	mp	1,50	
				RAZEM	1,50
23 d.2.2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00