
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie polimeryzacji wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Al. Legionów 7
ADRES INWESTYCJI: Al. Legionów 7, Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska;
ADRES INWESTORA: ul. Żaglowa 11; 80-566 Gdańsk

BRANŻE: sieć gazowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
P. Podedworna

DATA OPRACOWANIA: 10.02.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.02.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	kalk. własna		unieczynnienie instalacji gazowej z udziałem Dostawcy Gazu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0310-03 analogia		Demontaż odwaniaczy gazowych rurowych o śr. 80 mm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
3	KNR 4-02 0305-02		Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
4	KNR 4-02 0305-03		Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 32 mm - w instalacjach	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
5	KNR 4-02 0305-05		Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 50 mm - w instalacjach	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
6	KNR 4-02 0305-05 analogia		Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 80 mm - w instalacjach	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
7	TZKNBK XVIII III B-18		Odłączenie kuchni gazowych 3- i 4-palnikowych	szt.		
			38	szt.	38,000	
					RAZEM	38,000
8	KNR 2-15 0305-02		Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
			152 + 32 + 48 + 96	m	328,000	
					RAZEM	328,000
9	KNR 2-15 0305-03		Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm	m		
			78	m	78,000	
					RAZEM	78,000
10			czyszczenie rurociągów gazem obojętnym (przedmuchiwanie)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11			napętnienie rurociągów instalacyjnych średnicy - emulsją uszczelniającą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12			opróżnienie instalacji z emulsji po zakończeniu procesu polimeryzacji, suszenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
13			odpowietrzenie instalacji w punktach odbioru (kuchenki)	szt		
			38	szt	38,000	
					RAZEM	38,000
14	KNR 2-15 0305-02		Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			152 + 32 + 48 + 96	m	328,000	
					RAZEM	328,000
15	KNR 2-15 0305-03		Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm	m		
			78	m	78,000	
					RAZEM	78,000
16			próba ciśnieniowa szczelności podejść dopływowych do kuchenek gazowych 4-palinkowych	szt		
			38	szt	38,000	
					RAZEM	38,000
17	TZKNBK XVIII III A- 103		Montaż ISTNIEJĄCYCH kuchenek gazowych 3- lub 4 -płomiennych z piekarnikiem	szt.		
			38	szt.	38,000	
					RAZEM	38,000
18	KNR 7-12 0101-05		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			0,28 * 78	m2	21,840	
					RAZEM	21,840
19	KNR BC-02 0205-06		Odtłuszczenie elementów stalowych	m2		
			0,28 * 78	m2	21,840	
					RAZEM	21,840
20	KSNR 2 1304-05		Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm	m		
			78	m	78,000	
					RAZEM	78,000
21	kalk. własna		nagazowanie instalacji gazowej z udziałem Dostawcy Gazu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000