

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

Dot.: Budowy ciągu pieszo-rowerowego–ul. Morenowe Wzgórze–opracowanie dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo WPI-II.7010.5.2021.MKC z dnia 24.01.2022 Spółka Gdańskie Wody przekazuje uzupełnienie do wytycznych w zakresie odwodnienia trasy pieszo-rowerowej:

1. Podtrzymujemy wytyczne wskazane w piśmie TP-4684/eod474/2021/2022/MR/WW z dnia 11.01.2022 r w tym zachowanie możliwości przejazdu pojazdu GW o nacisku 10 ton/oś na całym odcinku łącznie z przedłużonym.
2. Odcinek trasy pieszo-rowerowej przechodzi ponad skanalizowanym odcinkiem potoku Siedleckiego. Rurociąg o średnicy DN 1200 w miejscu skrzyżowania z ciągiem pieszo-rowerowym ułożony jest głębokości 7-8m. W trakcie budowy ciągu pieszo-rowerowego należy zachować pas wzdłuż trasy rurociągu + 5.0 m w każdą stronę wolny od składowania materiałów lub postoju ciężkiego sprzętu.
3. Odwodnienie z części dolnej trasy kierować do osadnika retencyjno-filtracyjnego przed wlotem do skanalizowanej części potoku Siedleckiego. Odprowadzenie musi być wyposażone w system podczyszczający.

Z poważaniem

Do wiadomości:

TU, a/a

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Szpakowski
Wojciech Szpakowski

Wojciech Zenon
Szpakowski
2022-02-10 15:
40:49