



Dotyczy: Zestaw do grillowania w Parku Millenium – etap I

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 201/BZP-PU.511.186.2022.AF, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z Jednostką Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o zaznaczenie na mapie do celów projektowych rysunek nr 3 dokładny zakres wykonania dla tej części zadania.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że dokładny zakres został przedstawiony na rysunku nr 3. Realizacja robót budowlano-montażowych obejmuje:

- a) wykonanie jednego zestawu piknikowego z ławeczkami i koszami, tj. zestawu nr 2 zawierającego ławkę w kształcie litery L, 2 kosze, stół i 2 ławy),
- b) wykonanie nawierzchni utwardzonej – gliniasto żwirowej ok. 75 m<sup>2</sup>,
- c) wykonanie obrzeża betonowego - ok. 60 m,
- d) dostawa i montaż kosza na śmieci – 1 szt. ( w ramach zestawu nr 2),
- e) dostawa i montaż kosza na popiół – 1 szt. ( w ramach zestawu nr 2),
- f) umiejscowienie tablicy informacyjnej - 1 szt.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi tylko zestaw nr 2.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie wymiarów tablicy informacyjnej oraz z jakiego materiału ma zostać wykonana jak i również w którym miejscu ma zostać zamontowana.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że lokalizacja montażu tablicy informacyjnej jest na PZT oznaczona kolorem niebieskim. Natomiast sposób tablicy regulaminowej:

- konstrukcja wykonana ze stopów aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura,
- wysokość słupów – 230cm od poziomu terenu,
- góry słupów zabezpieczone przed możliwością dostania się wody,
- górny poziom tablicy na wysokości 15 cm poniżej góry słupów,
- tablica wykonana z płyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,
- ramka tablicy wykonana ze stopów aluminium, malowana jak konstrukcja,
- ramka mocowana do słupów za pomocą elementów dystansowych,
- treść tablicy – zmienna, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu

Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonanych na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie.

Wiesław Galikowski

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Budżetu

Podpisano elektronicznie: 16-08-2022



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska