

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Trzy Parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki Park przy Osiedlowej - likwidacja studni
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Osiedlowa
INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 01-08-2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01-08-2022

Data zatwierdzenia

22 ATH Trzy parki w trzech osiedlach Kokoszki - likwidacja urządzeń poboru wody

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	d.1 kalk. własna	Demontaż urządzeń elektrycznych	szt.		
		<studnia 1>1	szt.	1,000	
		<studnia 2>1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
2	d.1 kalk. własna	Demontaż głowic studziennych	szt.		
		<studnia 1>1	szt.	1,000	
		<studnia 2>1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
3	d.1 kalk. własna	Demontaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		<studnia 1>1	szt.	1,000	
		<studnia 2>1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
4	d.1 kalk. własna	Zaspawanie wylotu rurociągu tłoczego fi 100	szt.		
		<studnia 1>1	szt.	1,000	
		<studnia 2>1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-051 d.1 0410-06	Demontaż pokryw nadstudziennych	kpl.		
		<studnia 1>1	kpl.	1,000	
		<studnia 2>1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-01 d.1 0201-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na legalne składowisko	m ³		
		<studnia 1>12	m ³	12,000	
		<studnia 2>12	m ³	12,000	
				RAZEM	24,000
7	KNR 4-051 d.1 0409-05	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w goto- wym wykopie o głębokości 1.5m	kpl.		
		<studnia 1>1	kpl.	1,000	
		<studnia 2>1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-10 d.1 0706-03	Wypełnienie studni piaskiem	m ³		
		<studnia 1>19*0,07065	m ³	1,342	
		<studnia 2>43,37*0,07065	m ³	3,064	
				RAZEM	4,406
9	KNR 2-10 d.1 0706-03	Wypełnienie studni gliną	m ³		
		<studnia 1>37*0,07065	m ³	2,614	
		<studnia 2>26,63*0,07065	m ³	1,881	
				RAZEM	4,495
10	KNR 2-10 d.1 0706-03	Wypełnienie studni piaskiem	m ³		
		<studnia 1>9*0,07065	m ³	0,636	
		<studnia 2>7,5*0,07065	m ³	0,530	
				RAZEM	1,166
11	KNR 2-10 d.1 0706-03	Wypełnienie studni gliną	m ³		
		<studnia 1>7*0,07065	m ³	0,495	
		<studnia 2>14,5*0,07065	m ³	1,024	
				RAZEM	1,519
12	KNR 2-10 d.1 0706-01	Wypełnienie studni betonem	m ³		
		<studnia 1>0,9*0,07065	m ³	0,064	
		<studnia 2>0,9*0,07065	m ³	0,064	
				RAZEM	0,128
13	KNR 2-10 d.1 0706-03	Zasypanie piaskiem pozostawionych kręgów - śr wewn 1600mm	m ³		
		<studnia 1>1,0*2,0096	m ³	2,010	
		<studnia 2>1,0*2,0096	m ³	2,010	
				RAZEM	4,020
14	d.1 kalk. własna	Montaż tablicy betonowej z napisem nr studni i datą ich likwidacji	szt.		

22 ATH Trzy parki w trzech osiedlach Kokoszki - likwidacja urządzeń poboru wody

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<studnia 1>1	szt.	1,000	
		<studnia 2>1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000