



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PBO.009.2023.AJ

Gdańsk dnia 05.01.2023 r.

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Plac ćwiczeń Street Workout”, na ogólnodostępnym terenie XXI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi, przy ul. Kołobrzeskiej 77 w Gdańsku, dz. Nr 52 obręb 021, z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2022 - sygnatura zamówienia: 309/BZP-PU.511.293.2022/MN

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo, aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?

Odpowiedź 1. Zamawiający informuje iż to urzędnicy muszą posiadać certyfikat zgodnie z obowiązującymi normami wraz ze znakiem PCA. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty na etapie realizacji zadania - zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazujące na spełnienie przedmiotowych norm.

Pytanie 2. Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?

Odpowiedź 2. Zamawiający informuje iż nie wymaga takiego dokumentu na etapie składania ofert.

Pytanie 3. Ile stojaków jest do demontażu? Czy Zamawiający posiada jakieś zdjęcie?

Odpowiedź 3. Zgodnie z PFU: Demontaż niskiego (skorodowanego) stojaka rowerowego na metalowych płozach (5-stanowiskowego): 1 komplet – zaznaczono na zdjęciu kolorem czerwonym.



Pytanie 4. Czy w ramach odtworzenia nawierzchni trawiastej jest również nawiezenie czarnoziemu?

Odpowiedź 4. Zgodnie z opisem PFU, str. 14: „Przed założeniem trawnika należy zdjąć istniejącą darni, rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsiać mieszanką traw o wysokiej odporności na suszę i deptanie.”

Pytanie 5. Jakiej frakcji ma być piasek na nawierzchnie bezpieczną pod street workout?

Odpowiedź 5. Zgodnie z opisem PFU, str. 14: „Nawierzchnia z piasku płukanego o frakcji 0,25 do 8 mm i grubości min. 400 mm.” - norma PN-EN 1176-1:2017-12 wskazuje, że jako nawierzchnię amortyzującą, bez konieczności przeprowadzania badania wg PN-EN 1177, można stosować piasek o frakcji 0,25-8 mm.

Zamawiający informuje również, że mimo że PFU określa nawierzchnię, to jej ostateczny rodzaj i konstrukcja musi być uzgodniona z przyszłym użytkownikiem na etapie projektowania oraz wynikać z obowiązujących przepisów.

Pytanie 6. Czy oprócz tablicy z regulaminem należy wykonać jakieś tablice? W jakiej ilości?

Odpowiedź 6. Zamawiający informuje iż oprócz 1 tablicy z regulaminem do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnych z obowiązującymi przepisami Prawa



Budowlanego oraz niezbędnych tablic ostrzegawczych i znaków drogowych, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót,

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 11-01-2023