

## PRZEDMIAR- ogrodzenie panelowe

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdańsku  
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul. Stryjewskiego 28  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - ogrodzenie.

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Filip Miąskowski  
DATA OPRACOWANIA : 17-01-2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17-01-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Ogrodzenie panelowe	1	9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Ogrodzenie panelowe</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0308-11 kalk. warsztatowa	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		wykopy pod fundamenty słupków 9+9+4+4	dół.	26,000	
				RAZEM	26,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko odpadów	m <sup>3</sup>		
		<ziemia>poz. 1*0,25*0,25*0,70 A (suma częściowa)	m <sup>3</sup>	1,138	
			m <sup>3</sup>	1,138	
				RAZEM	1,138
3 d.1	Kalkulacja	Utylizacja ziemi	t		
		poz. 2A*1,8	t	2,048	
				RAZEM	2,048
4 d.1	KNR 2-02 0203-01 kalk. warsztatowa	Fundamenty prefabrykowane systemowe 20x20x80cm	szt		
		26	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
5 d.1	KNR-W 2-25 0419-02	Słupki sytemowe metalowe 60x40x2mm. Ocynkowane i powlekane poliestrowo	szt.		
		słupki ogrodzenia 26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
6 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		analogia- prefabrykowane cokoły bet. ogrodzenia systemowego + łączniki cokołów 52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
7 d.1	KNR-W 2-02 1802-01	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		analogia: Ogrodzenie panelowe, 3D, panel kratowy zgrzewany, średnica drutu 5mm, oczka główne 50x200mm, panel 1600x2500mm, kolor zielony, ocynkowany i powlekany poliestrowo 19,2+19,6+5,2+8,0	m	52,000	
				RAZEM	52,000
8 d.1	KNR 2-23 0402-03	Furtka systemowa 1000x1600mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - wyrównanie terenu, plantowanie z dostosowaniem do cokołu 52*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	104,000	
				RAZEM	104,000