

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Klapy rewizyjne w posadzce - DPS Ostoja  
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul. Hoża 4  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Malinowski  
DATA OPRACOWANIA : 21-01-2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21-01-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1			1	6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
d.1	KNR 4-01 0811-07 kalk. warsz- tatowa	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych  0,7*0,7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,980	
				RAZEM	0,980
2	KNR AT-17 0104-01 kalk. warsz- tatowa	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cię- cia - posadzka  0,7*0,7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,980	
				RAZEM	0,980
3	KNNR-W 2 W1001-02	Włazy fabrycznie wykończone 60x60cm (otwór 70x70cm)  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe - zalanie włazu wylewką bet.  0,7*0,7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,980	
				RAZEM	0,980
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,980	
				RAZEM	0,980
6	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,980	
				RAZEM	0,980