
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Zestaw do grillowania w Parku Millenium - Etap I

ADRES INWESTYCJI: Gdańsk, działka nr 277/2 obręb 33

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

ADRES INWESTORA: ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

P.Podedworna

GŁÓWNY SPECJALISTA

DATA OPRACOWANIA:

03.2022

Paulina Podedworna

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111200-1	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		75 * 0,0001	ha	0,008	
				RAZEM	0,008
2 d.1	KNR 2-21 0107-03 analogia	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 45 cm	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
4 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		75 * 0,45	m3	33,750	
				RAZEM	33,750
5 d.2	Kalkulacja	Utylizacja ziemi	t		
		33,75 * 1,8	t	60,750	
				RAZEM	60,750
3	45111230-9	Podsypki i Podbudowy			
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
7 d.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
8 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
4		Nawierzchnie			
9 d.4	KNR 2-31 0201-01 analogia	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
10 d.4	KNR 2-31 0201-01 0201-02 analogia	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45233222-1	Obrzeża betonowe			
11 d.5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
12 d.5	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.11 * 0,35	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
13 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.11 * 0,03	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
14 d.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.11	m	60,000	
				RAZEM	60,000
6	37500000-5	Mała architektura			
15 d.6	kalk. warsztatowa	Zakup i montaż Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.6	kalk. warsztatowa	Zakup i montaż Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.6	kalk. warsztatowa	Zakup i montaż Kosz na popiół	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.6	kalk. warsztatowa	Zakup i montaż Zestaw do grillowania nr 2 - ławka litera L	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.6	kalk. warsztatowa	Zakup i montaż Zestaw do grillowania nr 2 - stół i 2 ławy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Odtworzenie zieleni			
20 d.7	KNR 2-21 0408-01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia	m2		
		60 * 0,5	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
21 d.7	KNR 2-21 0703-01 analogia	Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim	m2		
		60 * 0,5	m2	30,000	
				RAZEM	30,000