



A&D PRACOWNIA GEODEZYJNO-PROJEKTOWA

"KODEM" Dariusz Mazurek

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wilna Stwosza 16/2 NIP 584-247-98-04
tel./fax 58-683-47-47 kom. 517-383-280 e-mail: darlusz@kodem.eu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Województwo: pomorskie

Powiat: Miasto Gdańsk

Jednostka ewidencyjna: 226101 M. Gdańsk

Obręb: 303S

Obiekt: Gdańsk ul. Platynowa, Kadmowa

ID: WG-III.6640.1.1554.2021

Nr sekcji mapy: 6.220.26.16.1.3

Układ odniesienia: poziomy 2000 strefa 6

wysokościowy Kronsztadt 86' b1s

Kierownik prac: Inż. Zbigniew Mazurek, upr. 6224

Prace polowe: Inż. Dariusz Mazurek

Prace kameralne: mgr Inż. Justyna Ługiewicz

Pruszcz Gdański, dnia 15.04.2021 r.

----- Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Mapa jest aktualna pod względem sytuacji, uzbudowania podłoża terenu

i ewidencji gruntów na dzień 09.04.2021 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń

podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Służebności gruntowych w KW nie badano.

Treść mapy uzupełniono na podstawie danych istniejących w zasobie Referatu Koordynacji Sytuowania Uzbudowania Podziemnego Terenu w Gdańsku o wcześniej uzgodnione obiekty (jeśli istnieją w zakresie) zgodnie z treścią mapy. Gdańsk, dn. 07.04.2021 r.

POUCZENIE: Oświadczenie jest równoważne z klauzulą urzędową, mapa może być wykorzystana w procesie budowlanym art. 1, pkt. 12, § 1 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 782 (o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw)

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG-III.6640.1.1554.2021
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący zasób:	PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Wykonawca prac geodezyjnych:	A&D PRACOWNIA GEODEZYJNO-PROJEKTOWA "KODEM" DARIUSZ MAZUREK
Protokół pozytywnej weryfikacji:	nr: WG-III.6640.1.1554.2021_22871 z dn. 19-04-2021
Kierownik prac geodezyjnych:	ZBIGNIEW MAZUREK nr upr. 6224
podpisano elektronicznie	

Kwalifikowany podpis elektroniczny o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Łukasz
Mazurek


Date / Data: 2021-
04-19

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Bolesław
Mazurek

Date / Data: 2021-
04-19

LEGENDA:



istniejący słup GZDiZ


Projektowana oprawa oświetlenia przejść dla pieszych o mocy 47W 4000K oprawa montowana bezpośrednio na słupie okrągłym stożkowym o wys. h=5m pod kątem 10° wraz z fundamentem prefabrykowanym betonowym F-100/30

--- Projektowana linia oświetleniowa YAKXS 4x35 mm2 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4

--- Demontaż istniejącej linii kablowej YAKXS 4x35mm2

--- Projektowana rura osłonowa RHDPEp/ HDPE 110

1/1 Nr słupa oświetleniowego / nr obwodu



SANESKA Mariusz Łopatyński
ul. Akacjowa 18 14-241 Ząbrowo
email: biuro.saneska@gmail.com
tel. kom.: 514-193-622

Investycja:	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdańsku
Investor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Imię i nazwisko:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]
Nr uprawnień:	POM/0183/PWBE/19
Podpis:	[Signature]
Rysunek nr:	E-1
Skala:	1:500
Data:	05.2021