

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłogi tarasu dla rowerów w Przedszkolu nr 82 w Gdańsku  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Damroki 137  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 02-03-2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02-03-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
d.1	kalk. własna	Demontaż stojaków na rowery	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
2	KNR 4-01	Demontaż złączy śrubowych zespolonych - demontaż balustrad na czas wykonywania robót	szt.		
d.1	0917-15	5*4	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 4-01	Rozebranie belek przy przepierzeniach	m		
d.1	0428-04	10,50	m	10,500	
				RAZEM	10,500
4	KNR 4-01	Rozebranie listew i bocznych desek	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-04	(1,50+3,20)*0,35	m <sup>2</sup>	1,645	
				RAZEM	1,645
5	KNR 4-01	Rozebranie podłogi z desek kompozytowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-03	12,0*4,20+1,50*0,8	m <sup>2</sup>	51,600	
				RAZEM	51,600
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu na legalne składowisko (kontener)	kpl.		
d.1	0108-110108-12	1	kpl.	1	
				RAZEM	1
7	wycena indywidualna	Przyjęcie odpadów na wysypisko	kpl.		
d.1		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
8	KNR-W 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm w drewnie - wiercenie legarów pod wkręty	otw.		
d.1	1017-01	120*11+10*6	otw.	1 380,000	
				RAZEM	1 380,000
9	KNR-W 4-01	Podłoga z desek kompozytowych, kl. premium, gr.min 22mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0415-06	poz.5	m <sup>2</sup>	51,600	
				RAZEM	51,600
10	KNR-W 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm w drewnie - nawiercanie desek	otw.		
d.1	1017-01	poz.8	otw.	1 380,000	
				RAZEM	1 380,000
11	KNR-W 4-01	Montaż elementów podłóg z desek - belka skrajna przy przepierzeniach-- odtworzenie, materiał z odzysku	m		
d.1	0415-02	poz.3	m	10,500	
				RAZEM	10,500
12		Montaż elementów podłóg z desek -deski boczne i listwy- odtworzenie, materiał nowy	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.4	m <sup>2</sup>	1,645	
				RAZEM	1,645
13	TZKNBK XII	Założenie na nowym miejscu złącza śrubowego zespolonego - ponowne przykręcenie balustrady	szt.		
d.1	0504-198	5*4	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
14	kalk. własna	Montaż stojaków na rowery z demontażu	szt.		
d.1		4	szt.	4	
				RAZEM	4