

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Kłapy rewizyjne w posadzce - DPS Ostoja
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul. Hoża 4
INWESTOR : Dykcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Malinowski
DATA OPRACOWANIA : 06-04-2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06-04-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0811-07 kalk. warsz- towska	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 0,7*0,7*2	m ² m ²	 0,980	
				RAZEM	0,980
2	KNR AT-17 d.1 0104-01 kalk. warsz- towska	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cię- cia - posadzka 0,7*0,7*2	m ² m ²	 0,980	
				RAZEM	0,980
3	KNNR-W 2 d.1 W1001-02	Włazy fabrycznie wykończone 60x60cm (otwór 70x70cm) 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-02 d.1 1106-01	Posadzki cementowe - zalanie włazu wylewką bet. 0,7*0,7*2	m ² m ²	 0,980	
				RAZEM	0,980
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.4	m ² m ²	 0,980	
				RAZEM	0,980
6	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.4	m ² m ²	 0,980	
				RAZEM	0,980