

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Okablowanie strukturalne w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdańsku  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Beethovena  
INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : teletechniczna

DATA OPRACOWANIA : 25-11-2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25-11-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR AT- d.1 14 0102- 01 z.sz. 2. 9.	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - demontaż kable UTP	m		
		800	m	800,000	
				RAZEM	800,000
2	KNR AT- d.1 14 0102- 01 z.sz. 2. 9.	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - demontaż kable telefoniczne	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
3	KNR AT- d.1 13 0109- 04	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm	m		
		osłony PVC 20x30mm	m	290,000	
		290			
				RAZEM	290,000
4	KNR AT- d.1 13 0109- 04	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm	m		
		osłony PVC 30x70mm	m	150,000	
		150			
				RAZEM	150,000
5	KNR AT- d.1 10 0102- 02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - UTP 4x2x0.5 PVC kat 5e	m kab- la		
		1650	m kab- la	1 650,000	
				RAZEM	1 650,000
6	KNR AT- d.1 10 0105- 01	Montaż adaptera MMC i modułu RJ45 MMC w adapterze	szt.		
		Adapter RJ45	szt.	100,000	
		100			
				RAZEM	100,000
7	KNR AT- d.1 10 0105- 01	Montaż adaptera MMC i modułu RJ45 MMC w adapterze	szt.		
		Gniazdo RJ45	szt.	100,000	
		100			
				RAZEM	100,000
8	KNR AT- d.1 10 0114- 01	Montaż punktu dostępowego WIFI LAN	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNR AT- d.1 10 0115- 01	Montaż szaf RACK wiszących 6U 600/450	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR AT- d.1 10 0115- 02	Montaż wyposażenia szaf - panel krosujący 19" 1U kat 5e nieekranowany	kpl.		
		24xRJ45	kpl.	7,000	
		7			
				RAZEM	7,000
11	KNR AT- d.1 10 0115- 07	Montaż wyposażenia szaf - SWITCH zarządzalny GUI L2 24x10/100/1000Mbps 4xSFP	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR AT- d.1 10 0115- 07	Wkładka SFP kompatybilna z zastosowanym switchem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR AT- d.1 10 0116- 02	Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej	szt.		
		Kabel krosowy RJ45 568B, F/UTP , linka , LS0H 1m, szary	szt.	100,000	
		100			
				RAZEM	100,000
14	KNR AT- d.1 10 0115- 05	Montaż wyposażenia szaf - półka MMC mocowana w 4. punktach	kpl.		
		Półka do szafy dsytrybucyjnej 19", stała 1U, gł.350mm	kpl.	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-	Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca	kpl.		
d.1	10 0115-	Listwa zasilająca 19" 8x230V/16A, 1U z włącznikiem , szara	kpl.	2,000	
	04	2			
				RAZEM	2,000

