

## ZAŁĄCZNIK C1

PRZEDMIAR ROBÓT					
Nr	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	4	5	6	7	8
	<b>BUDOWA PLACU ZABAW - WEJŚCIE LINOWE MULTIPARK MORENA</b>				
<b>1</b>	<b>PRACE ZIEMNE - zmiana nachylenia do 35 stopni</b>				
1	Roboty ziemne wykonane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 20km	m3	12.00		
2	Przewóz ziemi taczkami na odległość 10m w gruncie kat. III	m3	12.00		
3	Plantowanie skarpy i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. III	m2	60.00		
4	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	60.00		
5	Naprawa istniejących nawierzchni po ruchu koparki i samochodów w czasie prac	m2	40.00		
<b>2</b>	<b>PLAC ZABAW - wejście linowe</b>				
6	Zakup i montaż wejścia linowego o wymiarach ok. 12x2m	m2	24.00		
7	Wykonanie certyfikacji PCA na cały zakres zadania - elementy placu zabaw oraz nawierzchnie bezpieczne	kpl	1.00		
<b>3</b>	<b>FUNDAMENTY</b>				
8	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1 m, kategoria gruntu III	m3	1.50		
9	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	1.50		
10	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	1.50		
11	Naprawa/wykonanie nowych fundamentów wejścia z pni drewnianych o objętości do 0,5 m3, transport betonu C12/15 taczkami	m3	3.35		
	<b>Ogółem netto</b>				
	<b>Podatek VAT 23%</b>				
	<b>Ogółem brutto</b>				