



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PKM.4001.49.2022.WM
Sygn. 194906

Gdańsk, dnia 30.01.2023

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: zamówienia nr 11/BZP-PU.511.11.2023/AF dla zadania pn.: „Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu technicznego konstrukcji stropu nad salą gimnastyczną w XIX LO w Gdańsku, przy ul. Pestalozziego 11/13”.

W związku zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia nr 11/BZP-PU.511.11.2023/AF z dnia 17.01.2023r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyjaśnia:

Pytanie :

Proszę o wyjaśnienie pojęcia " badania kontrolne (**bezinwazyjne**) " konstrukcji stropu - pkt. 3 d (Opis przedmiotu opracowania).

W pkt. 3 c wskazano konieczność wykonania odkrywek celem określenia aktualnego stanu technicznego konstrukcji stropu .

W moim pojęciu zapisy te się wykluczają .

Opracowanie Ekspertyzy wiąże się z koniecznością wykonania niezbędnych odkrywek i badań laboratoryjnych (Prawo budowlane zawartość ekspertyzy).

Przysłane materiały (dziennik budowy , Opinia techniczna z 1987 roku i Opinia z 2008 roku) są mało wiarygodne . W opracowaniach tych brak zapisu jak ustalono wytrzymałość betonu i jak ustalono ilość zbrojenia w elementach konstrukcji stropu . Przyjęte do obliczeń schematy statyczne również budzą zastrzeżenia .

Odpowiedź 2 :

Podstawowym założeniem zamówienia jest wykonanie takich odkrywek i badań, dzięki którym będzie można pozyskać kompletną ekspertyzę konstrukcji stropu wraz z oceną jego nośności, stanu technicznego oraz propozycją wzmocnienia, jeśli będzie to konieczne.

Jeżeli chodzi o odkrywki to należy wykonać zdjęcie istniejących okładzin stropu od góry, czyli na I piętrze w auli II LO oraz od dołu, czyli na parterze w sali gimnastycznej XIX LO, na takim fragmencie, który umożliwi przeprowadzenie oględzin i wykonanie niezbędnych badań. Po dokonaniu odkrywek należy wykonać badania bezinwazyjne konstrukcji żelbetowej (np. za pomocą skanera), aby określić lokalizację prętów zbrojeniowych, ich rozstaw, głębokość otuliny i jeśli będzie to możliwe także średnicę, aby można było dokonać niezbędnych obliczeń badanej konstrukcji stropu.



Zamawiający nie posiada innych materiałów poza tymi które zostały załączone do zapytania ofertowego.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 30-01-2023