

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : montaż klimatyzatorów  
ADRES INWESTYCJI : ZSM w Gdańsku ul. Wyzwolenia  
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ADRES INWESTORA : ul. Żagłowa 11  
80-560 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cezary Trajdos  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Szczypek  
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>roboty elektryczne</b>			
1 d.1	KNR-W 5- 08 0408-02		Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) 1	szt szt	 1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 5- 08 0407-01		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt szt	 1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 5- 08 0115-02		Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 140	m m	 140,000	
					RAZEM	140,000
4 d.1	E-0508 1200-01		Montaż puszek uniwersalnej mocowanej na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów natynkowa 75x75 3	szt szt	 3,000	
					RAZEM	3,000
5 d.1	KNR-W 5- 08 0216-07		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w kanałach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm <sup>2</sup> 150	m m	 150,000	
					RAZEM	150,000
6 d.1	KNR-W 5- 08 0804-01		Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> 9	szt. żył szt. żył	 9,000	
					RAZEM	9,000
7 d.1	KNR-W 4- 01 0335-09		Wykonanie przejści w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla kabli wraz z montażem przejścia kablowego oraz obrobieniem 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.1	KNR-W 4- 01 0335-10		Wykonanie przejścia w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla kabli wraz z montażem przejścia kablowego oraz obrobieniem 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
9 d.1	KNR-W 4- 01 0209-02 analogia		Wykonanie przejścia przez strop żelbetowy dla kabli wraz z montażem przejścia kablowego oraz obrobieniem 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,000	
					RAZEM	3,000
10 d.1	KNR-W 4- 03 1202-01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	po- miar. po- miar.	 3,000	
					RAZEM	3,000
<b>2</b>			<b>sanitarny</b>			
11 d.2	KNR-W 4- 01 0335-10		Przejście w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla rur wentylacyjnych z obrobieniem 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
12 d.2	kalk. włas- na		montaż klimatyzatorów typu split wraz z instalacją chłodniczą oraz uruchomienie 3 szt jednostki wewnętrzne montowane w suficie podwieszanym + 3 jednostki zewnętrzne montowane na ścianach 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.2	kalk. włas- na		praca podnośnika do montażu zewnętrznych jednostek klimatyzatora 15	m-g m-g	 15,000	
					RAZEM	15,000