

Przedmiar robót dla zadania :

„ Naprawa dachu w budynku Żłobka nr 11 przy ul. Wilanowskiej w Gdańsku „

Przedmiar zawiera 11 pozycji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 4-01 0518-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
			316	m2	316,000	
					RAZEM	316,000
2	KNR-W 4-01 0518-05		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
			316	m2	316,000	
					RAZEM	316,000
3	KNR-W 4-01 0441-02 analogia		Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z płyt OSB	m2		
			316	m2	316,000	
					RAZEM	316,000
4	KNR-W 4-01 0417-01 analogia		Wzmocnienie górnego pasa belki dwuteowej adekwatnie do stanu jej degradacji - Przyjęto 50%	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 0609-03		Rozebranie izolacji z wełny mineralnej grubości do 20 cm	m2		
			316	m2	316,000	
					RAZEM	316,000
6	KNR-W 4-01 0604-03 analogia		Izolacja cieplna z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej	m2		
			316	m2	316,000	
					RAZEM	316,000
7	KNR-W 2-02 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z płyt MFP gr 22 mm	m2		
			316	m2	316,000	
					RAZEM	316,000
8	KNR 0-22 0527-02		Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym z wypoziomowaniem spadów przy użyciu styropianu	m2		
			316	m2	316,000	
					RAZEM	316,000
9	KNR 0-22 0529-02		Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
			11,20	mb	11,200	
					RAZEM	11,200
10			wykonanie „koryt dyfuzyjnych” wzdłuż połaci o szerokości 15 cm wypełnionych wełną mineralną twardą	m		
			11,20	m	11,200	
					RAZEM	11,200
11	kalk. własna		Montaż elektrycznego ogrzewania rur spustowych wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej	kpl.		
			12	kpl.	12,000	
					RAZEM	12,000