

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana i montaż grzejników i zaworów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielony Zakątek" przy ul. Modrej.
ADRES INWESTYCJI : Dom Zielony Zakątek ul. Modra 69B
INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk
ul. Żagłowa 11
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 24-07-2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24-07-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-07 z.sz.r3-3. 7.b	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pięter	obiekt.		
d.1		1	obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4- d.1 02 0521- 02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		38	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
3	KNR-W 4- d.1 02 0509- 01 z.sz.3. 2.2. 9906- 4	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
4	KNR-W 4- d.1 02 0509- 01 z.sz.3. 2.2. 9906- 4	Wymiana zaworu grzejnikowego montowabego na powrocie o śr. 15 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
5	KNR 0-31 d.1 0208-01	Wymiana zaworów grzejnikowych termostacyjnych z głowicami termostacyjnymi	kpl.		
		38	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
6	KNR-W 2- d.1 15 0418- 07	Grzejniki stalowe dwupłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C 22 600/1000	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR-W 2- d.1 15 0418- 07	Grzejniki stalowe dwupłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C 22 600/1400	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 2- d.1 15 0418- 07	Grzejniki stalowe dwupłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C 22 600/600	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR-W 2- d.1 15 0418- 07	Grzejniki stalowe dwupłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C 22 600/800	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR-W 2- d.1 15 0418- 07	Grzejniki stalowe dwupłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C 22 600/700	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR-W 2- d.1 15 0418- 07	Grzejniki stalowe dwupłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C 22 600/400	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2- d.1 15 0418- 07	Grzejniki stalowe dwupłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C 22 600/1600	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2- d.1 15 0418- 03	Grzejniki stalowe jednopłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2- d.1 15 0418- 03	Grzejniki stalowe jednopłyowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2- d.1 15 0425- 01	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.		
		2+2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR-W 2- d.1 15 0427- 01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alumi- niowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		38	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
17	KNR 4-07 d.1 0310-02 z. o.3.1. 9903-1	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - rurociąg - całkowi- ta pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	m		
		200,0	m	200,000	
				RAZEM	200,000
18	KNR 4-07 d.1 0310-01 z. o.3.1. 9903-1	Płukanie instalacji c.o. - rurociąg - całkowita pracochłonność zadania do 25 ro- boczogodzin	m		
		poz.17	m	200,000	
				RAZEM	200,000
19	KNR 4-07 d.1 0310-06 z. o.3.1. 9903-1	Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	urząd.		
		38	urząd.	38,000	
				RAZEM	38,000
20	KNR-W 4- d.1 01 0713- 01	Szpachlowanie ścian za grzejnikami	m ²		
		38	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
21	KNR-W 4- d.1 01 1204- 02	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną fartuchów za g rzejnikami DROBNE PRACE BUDOWLANE PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH	m ²		
		38	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
22	d.1	DROBNE PRACE BUDOWLANE PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000