



Strona internetowa
prowadzonego
postępowania

Dotyczy: postępowania o sygnaturze zamówienia nr 187/BZP-PU.511.177.2023/MN „Udrożnienie i rekonstrukcja kominów pełniących funkcje kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz usunięcie usterek w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Gdańsku przy al. Legionów, w ramach programu "Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku".

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:

- Toalety damskie parter I–, II piętro (oznaczenie projektowe 01.15, 02.08, 03.09)

a. pomieszczenia wc damskie

- montaż / uzupełnienie nawiewników w oknach dla poprawy cyrkulacji powietrza, (czy ilość to 3 sztuki ?)
- montaż kratki wentylacyjnej o wymiarze min. 400 x 200 mm w ścianie dzielącej

b. pomieszczenia wc personelu – 02.07, 03.06

- zabudowa indywidualnych pionów wentylacyjnych o minimalnym przekroju 0,10 mb w szachcie instalacyjnym (piony wentylacji mechanicznej), lub przylegająco w obudowie, (czy zabudowa pionów ma być wykonana z płyt GK ?)
- podłączenie pomieszczeń do zamontowanych przewodów,
- wyprowadzenie kanałów ponad połąć dachu z zakończeniem wywietrzakiem, lub ewentualne włączenie ich do wyrzutni zbiorczej

- Toalety męskie parter I–, II piętro (oznaczenie projektowe 01.09, 02.04, 03.04)

a. pomieszczenia wc męskie

- montaż / uzupełnienie nawiewników w oknach dla poprawy cyrkulacji powietrza, , (czy ilość to 3 sztuki ?)
- montaż kratki wentylacyjnej o wymiarze min. 400 x 200 mm w ścianie dzielącej

b. zabudowa indywidualnych pionów wentylacyjnych o minimalnym przekroju 0,10 mb w szachcie instalacyjnym za szybem windowym, (czy zabudowa pionów ma być wykonana z płyt GK ?)

- c. podłączenie pomieszczeń do zamontowanych przewodów,
- d. wyprowadzenie kanałów ponad połąć dachu z zakończeniem wywietrzakiem, ewentualnie wymurowanie nowego komina lub sprawdzenie drożności i możliwości przyłączenia do istniejących kominów,

- WC damskie i WC męskie z przedsionkiem na poddaszu użytkowym, (ozn. projektowe 04.07 i 04.08)

a. dla poprawy cyrkulacji powietrza montaż / uzupełnienie nawiewników w oknach, , (czy ilość to 3 sztuki ?)

b. montaż kratki wentylacyjnej o wymiarze min. 400 x 200 mm w ścianie dzielącej,

izolacja termiczna przyłączy wentylacyjnych na poziomie poddasza nieużytkowego– strychu, otworowanie skrzydeł drzwiowych powyżej istniejącego progu podłogi w pomieszczeniach (w ilu sztukach drzwi mają być otwory pod tuleje?), celem zabudowy tulei wentylacyjnych o minimalnym przekroju 0,022 m²

3.2 II Przedmiot odbioru - Usunięcie usterek:

- Wymiana oraz regulacja drzwi:

- pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych (ile sztuk ?)

- demontaż skrzydeł drzwiowych (ile sztuk ?)
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe oszklone (ile sztuk ?)
- Montaż osłon na grzejniki i montaż gaśnic
- montaż osłon z płyty MDF na grzejnikach płytowych (ile sztuk ?)
- gaśnica proszkowa 6 kg z wieszakiem (ile sztuk ?)
- Zagospodarowanie skroplin z central wentylacyjnych C1-C7:
- rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych (ile mb ?)
- wstawienie trójnika z PP o śr. 110/32/110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi (ile sztuk ?)
- pompy do skroplin wraz z podejściem (ile sztuk ?)
- podłączenie pompy do skroplin do zasilania elektrycznego
- zbiornik z tworzywa sztucznego (ile sztuk ? i w jakim celu ?)
- dostawa i montaż tac ociekowych mocowanych do konstrukcji pod centralą wentylacyjną (ile sztuk ?)
- próba szczelności - przebicie otworów w ścianach
- uszczelnienie/ uzupełnienie przebić
- demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego (ile m2 ?)
- Elementy wyposażenia instalacji c.o., c.w.u., sanitarnej i regulacyjnej instalacji hydrantowej:
- zawór odcinający fi 50 (na jakiej instalacji i w którym miejscu)
- demontaż oraz montaż rurociągu DN 50 (Ile mb i jakiej instalacji ?)
- płukanie, spuszczenie i uzupełnienie instalacji oraz próba szczelności (ile mb ?)
- zawory regulacyjne instalacji c.w.u (ile sztuk i jakiej średnicy, w którym miejscu ?)
- Pozostałe:
- uchwyty w pomieszczeniach sanitarnych (czy chodzi o uchwyty na papier toaletowy, czy uchwyty dla osób niepełnosprawnych ? Ile sztuk ?)
- elementy montażowe pisuaru wraz z pisuarem i armaturą spłukującą
- postument porcelanowy do umywalek (ile sztuk i w którym miejscu ?)
- zawór fi 15 (ile sztuk i w którym miejscu ?)

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że wszelkie ilości materiałów oraz ich rodzaj zawarte są w przedmiarze robót, który został zamieszczony w postępowaniu przetargowym w dniu 12.09.2023 r.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że przedmiar robót stanowiący załącznik do OPZ pełni rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowym przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 14-09-2023