


PRZEDMIAR ROBÓT

Multipark Jaworzniaków

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
I PRZEDMIOT ODBIORU					
I			DOKUMENTACJA		
			Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kpl.	1,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II PRZEDMIOT ODBIORU					
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
2	1.1.1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II			ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
3	1.1.3		Wykonanie koryta o głębokości 30-35 cm wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	118,00
4	1.1.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	118,00
5			Wykonanie koryta o głębokości 25 cm wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	120,00
			Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
III			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Ciąg piesz o nawierzchni mineralnej		
6	1.1.4		Nawierzchnia mineralna - żwirowa kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych fr. 0-5mm + naturalny środek stabilizujący, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	118,00
7			Warstwa dynamiczna, mineralna – żwirowa mieszanka kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych fr. 0-16mm, o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	118,00
8			Podbudowa z kruszywa łamanego - kamień łamany (kliniec) fr. 4-31,5mm, stabilizowany mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	118,00
9			Warstwa odsączająca z pospółki, o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	118,00
			Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Ciąg piesz o nawierzchni mineralnej		
IV			ELEMENTY ULIC		
10	1.1.4		Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C 12/15	m	100,50
			Razem dział: ELEMENTY ULIC		
V			ZIELEŃ		
11	1.1.5		Przygotowanie terenu pod nasadzenia - humusowale na głębokość 25 cm	m2	120,00
			Razem dział: ZIELEŃ		
VI			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12	1.1.6		Siedzisko wolnostojące wraz z montażem	szt	2,00
13	1.1.6		Łožanka wolnostojąca wraz z montażem	szt	2,00
14	1.1.6		Hamak wraz z montażem	kpl.	1,00
15	1.1.6		Kosz na odpady wraz z montażem	kpl.	1,00
			Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		

KOSZTORYSANT



Joanna Sikora