

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa węzła kuchennego w budynku Przedszkola nr 49 w Gdańsku ul. Śląska 35a  
 - **usunięcie usterek w ramach gwarancji** - zadanie zastępcze

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>sanitarne</b>			
1	KNR-W 4-d.1 02 0132-01		Wymiana baterii umywalkowej STOJĄCA	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-d.1 02 0132-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-d.1 02 0128-01 analogia		Wymiana dozownika mydło w płynie ze stali nierdzewnej 0,5L połysk	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>2</b>			<b>budowlane</b>			
4	KNR K-11 d.2 0101-03		Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie pionowe, grubość do 5 mm 4*0,87+8,7*0,87*2+0,55*[8,7+5,5]+0,3*[8,7+4,0+5,5]+3,4*0,9*0,5*2+3,4*0,4*2+[0,75+0,6]*2*0,35*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,558	
					RAZEM	39,558
5	KNR AT-27 d.2 0105-03		Ręczne rozkucie rysy	m m	9,000	
			9		RAZEM	9,000
6	KNR AT-27 d.2 0105-04		Zasklepienie rysy	m m	9,000	
			9		RAZEM	9,000
7	KNR K-11 d.2 0206-01		Szpachlowanie powierzchni elastycznymi szpachlami cementowo-poli- merowymi - gruntowanie poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,558	
					RAZEM	39,558
8	KNR K-11 d.2 0206-02 0206-06		Szpachlowanie powierzchni elastycznymi szpachlami cementowo-poli- merowymi nakładanymi ręcznie; warstwa grubości 2 mm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,558	
					RAZEM	39,558
9	KNR K-11 d.2 0302-05		Powłoki ochronne akrylowe na powierzchniach betonowych - gruntowa- nie poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,558	
					RAZEM	39,558
10	KNR K-11 d.2 0302-01		Powłoki ochronne akrylowe na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych nakładane ręcznie - malowanie betonu poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,558	
					RAZEM	39,558
11	KNR-W 4-d.2 01 0821-08		Rozebranie okładziny ściennej 2,0*[1,85+1,0]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,700	
					RAZEM	5,700
12	KNR AT-22 d.2 0101-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczysz- czenie i zmycie podłoża 5,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,700	
					RAZEM	5,700
13	KNR AT-22 d.2 0101-04		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 5,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,700	
					RAZEM	5,700
14	KNR AT-22 d.2 0101-05		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm 5,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,700	
					RAZEM	5,700
15	KNR AT-22 d.2 0101-03		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 5,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,700	
					RAZEM	5,700
16	KNR AT-22 d.2 0204-06		Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm 5,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,700	
					RAZEM	5,700
17	KNR AT-22 d.2 0106-07 analogia		Dodatek za ręczneszlifowanie płytek do wykonania naeoźników 2+2+1,5	m m	5,500	
					RAZEM	5,500



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników z konglomeratu	m		
d.2	analogia		1,2	m	1,200	
					RAZEM	1,200
19	NNRNKB 202 2143-02		(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym gr 3 cm wraz z obróbką	m		
d.2			1,2	m	1,200	
					RAZEM	1,200
20	KNR-W 4-01 0919-03		Wymiana stopki podtrzymujący drzwi	szt.		
d.2	analogia		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
21	KNR AT-24 0507-02		Uszczelnienie masa silikonową połączeń balustrady z betonem	szt.		
d.2	analogia		30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000

**Przedmiar zawiera 21 pozycji.**  
**W ofercie należy podać wynagrodzenie w podziale :**

- na roboty sanitarne
- na roboty budowlane