

PRZEDMIAR ROBÓT


Goplańska

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	1.1.1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
2	1.1.2		Rozebranie obrzeża betonowego	m	19,00
3	1.1.2		Przestawienie ławki	szt.	1,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II			ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
4	1.1.3		Wykonanie koryta o głębokości 30-35 cm wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	152,00
5	1.1.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	152,00
6	1.1.3		Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami dwudzielnymi, fi 110	m2	6,00
7	1.1.3		Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami dwudzielnymi, fi 160	m2	22,00
			Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
III			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - chodnik z kostki betonowej		
8	1.1.4		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm	m2	122,00
9	1.1.4		Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm niefazowanej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	122,00
			Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - chodnik z kostki betonowej		
IV			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - poliuretan z podbudową		
10	1.1.4		Warstwa odsączająca z mieszanki żwirowo-piaskowej (pospółki) gr. 10cm	m2	30,00
11	1.1.4		Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm	m2	30,00
12	1.1.4		Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego, frakcja 0-5 mm gr. 5cm	m2	30,00
13	1.1.4		Warstwa amortyzująca z granulatu SBR połączona lepiszczem poliuretanowym gr. 3cm	m2	30,00
14	1.1.4		Warstwa ścieralna z granulatu EPDM + stabilizator UV- kolor RAL1015 gr.1.5 cm	m2	30,00
			Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - chodnik o nawierzchni żwirowo-gliniastej		
V			ELEMENTY ULIC		

PRZEDMIAR ROBÓT

Goplańska

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
15	1.1.4		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C 12/15	m	87,00
16	1.1.4		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C 12/15	m	27,00
			Razem dział: ELEMENTY ULIC		
VI			ZIELEŃ		
17	1.1.5		Odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z roczną pielęgnacją	m2	105,00
			Razem dział: ZIELEŃ		
VII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
18	1.1.6		Stojaki na rowery	szt	3,00
19	1.1.6		Kosz na śmieci	szt	1,00
20	1.1.6		Urządzenie zabawowe - trampolina 150x200cm wraz z dostawą i montażem	kpl.	1,00
21	1.1.6		Urządzenie zabawowe - trampolina 160 cm wraz z dostawą i montażem	kpl.	1,00
			Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		

KOSZTORYSANT

 Joanna Sikora