



TO/400-497/2022/KW/2022/4205/DG

– dbamy – o zasoby – naturalne

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
W PLYNEŁO

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Wasz znak: PBO/230/2022/AW

data: 30. 11. 2022

Gdańsk, 22.11.2022 r.



RPW/16140/2022 P
Data: 2022-11-30 DRMG

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

IT/ 497 /2022/DG -

Dotyczy: pozyskania wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: „Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia” realizowanego w ramach zadań z zakresu BO 2023

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. przekazuje poniżej informacje o infrastrukturze wod-kan w zakresie planowanych prac:

Lokalizacja 1. Chodnik łączący osiedla Astra Park i Lawendowe Wzgórze (II etap)

W przedstawionym zakresie planowanej budowy chodnika nie ma ułożonych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Nie mamy planów inwestycyjnych w zakresie realizowanej inwestycji. W związku z powyższym nie wnosimy uwag do realizacji planowanego zakresu.

Lokalizacja 2. Chodnik łączący osiedle Lawendowe Wzgórze bezpośrednio z pętlą Ujeścisko

W granicach działki nr 237/41, na której planowane jest wykonanie chodnika, ułożony jest kanał sanitarny $\varnothing 0,25\text{m}$ PVC. Jeżeli zakres prac obejmie kanalizację sanitarną – studnie sanitarne należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni. Regulację studni wykonać pod płytą nastudzienną. Projekt zagospodarowania terenu należy przedstawić do uzgodnienia z GIWK.

Lokalizacja 3. Poszerzenie chodnika na wysokości posesji Jabłoniowa 29

W granicach planowanych prac ułożony jest wodociąg $\varnothing 225\text{mm}$ PE. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni. Projekt zagospodarowania terenu należy przedstawić do uzgodnienia z GIWK.

Lokalizacja 4. Likwidacja schodów lub wypłaszczenie chodnika przy osiedlu Leszczynowym

W zakresie schodów ułożone są wodociąg w160PE i w315PE wraz uzbrojeniem (zasowy odcinające i hydrant nadziemny). Uzbrojenie sieci wodociągowej należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni. Przed realizacją zadania należy wystąpić do GIWK o wydanie warunków technicznych. Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy załączyć mapę z planowanym zagospodarowaniem terenu z projektowanymi rzędnymi terenu. Warunki techniczne określają ewentualny zakres przebudowy węzła wodociągowego lub regulacji uzbrojenia.

Przy realizacji prac na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykonawca powinien

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdańsk

tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612 | Kapitał zakładowy Spółki: 718 634 000,00 PLN

Odpowiadając na nasze pismo prosimy o powoływanie się na znak sprawy.

Strona 1 z 2

wyprzedzająco powiadomić Eksploatatora sieci tj. Saur Neptun Gdańsk S.A. o terminie rozpoczęcia budowy w celu koordynacji tych robót z pracami eksploatacyjnymi na sieci wod-kan oraz zgłosić wykonane prace w zakresie regulacji wysokościowej uzbrojenia wod.-kan. w celu ich protokolarnego odbioru przez SNG.

Z poważaniem,

Z up. Zarządu Spółki
Jadwiga Jankowska
Kierownik Działu
Obsługi Inwestorów