

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : BO 2023 Nasadzenia krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego Abrahama
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul.Abrahama
INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11

DATA OPRACOWANIA : 14-04-2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14-04-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Ogrodzenie z siatki leśnej	1	2
2	Nasadzenia	3	9
3	Pielęgnacja krzewów	10	10

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie z siatki leśnej			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m ²		
d.1	0307-01	Ogrodzenie z siatki leśnej wys. 120cm na słupkach stalowych 136*1,20	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
2	KNR 2-23	Furtki stalowe dwuskrzydłowe 250x120cm	szt.		
d.1	0402-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Nasadzenia			
3	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;	szt.		
d.2	0301-04	Ostroskrzew Meservy 'Blue Angel' (3szt/mb) - C5 50+ 93	szt.	93,000	
				RAZEM	93,000
4	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;	szt.		
d.2	0301-04	Berberys brodawkowaty (3szt/mb) - C2 40+ 36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;	szt.		
d.2	0301-04	Ognik szkarłatny odm. kuntayi (3szt/mb) C5 40-60 66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;	szt.		
d.2	0301-04	Śnieguliczka Doorenbosa 'Mother of Pearl' (3szt/mb) - C2 30-40 140	szt.	140,000	
				RAZEM	140,000
7	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;	szt.		
d.2	0301-04	Pigwowiec pośredni 'Nicoline' (3szt/mb) - C5 40-60 46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
8	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;	szt.		
d.2	0301-04	Porzeczka alpejska 'Schmidt' (3szt/mb) - C5 40-60 66	szt.	66,000	
				RAZEM	66,000
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;	szt.		
d.2	0301-04	Śliwa ałyczna (3szt/mb) 222	szt.	222,000	
				RAZEM	222,000
3		Pielęgnacja krzewów			
10	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów jednoroczna	szt.		
d.3	0701-01	93+36+66+140+46+66+222	szt.	669,000	
				RAZEM	669,000