



Gdańsk, dnia 11.10.2018

## Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa trasy rowerowej i oświetlenia Al. Hallera w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R-10 Gdańsk oraz w ramach Programu budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - Jaśniejszy Gdańsk ”** syg. postępowania I/PNE/217/2018/MS

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

### **PYTANIE 20**

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym (rys. nr 2c) na odcinku od ul. Uczniowskiej do ul. Wczasy jako warstwę ścieralną jezdni asfaltowej przewidziano wykonanie warstwy z betonu asfaltowego AC11S grubości 3-5 cm, natomiast według planu sytuacyjnego – z SMA 0/4 grubości 4 cm, z kolei zgodnie z przedmiarem – z SMA 11 AC grubości 5 cm. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie.

### **ODPOWIEDŹ**

Warstwę ścieralną jezdni asfaltowej należy wykonać z SMA 11 50-70 o grubości 5cm w kolorze czarnym.

### **PYTANIE 21**

Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi oraz przedmiarem na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Uczniowskiej na drodze rowerowej należy wykonać warstwę ścieralną z SMA 0/4 grubości 3 cm, natomiast według planu sytuacyjnego – z SMA grubości 4cm. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie.

### **ODPOWIEDŹ**

Warstwę ścieralną drogi rowerowej należy wykonać z SMA 0/5 50-70 o grubości 4cm w kolorze czerwonym.

### **PYTANIE 22**

Prosimy o wskazanie lokalizacji krat ochronnych na korzenie drzew. Kraty ochronne zostały ujęte w przedmiarze dla odcinka od ul. Nadmorski Dwór do przystanku „Dworska” w Gdańsku, lecz nie

zostały uwzględnione w legendzie do planu sytuacyjnego, jak również w części opisowej dotyczącej branży zieleni.

**ODPOWIEDŹ**

Kraty ochronne należy przewidzieć dla dwóch drzew które znajdują się w zaprojektowanym chodniku.

**PYTANIE 23**

Czy aktualizacji oznakowania podlega tylko oznakowanie wskazane w załączniku 6.14 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, czy także całe oznakowanie z załącznika nr 5 opracowanego przez firmę JOTEL?

**ODPOWIEDŹ**

Oznakowanie podlegające aktualizacji wskazane jest w załączniku do OPZ 6.14 oraz w załączniku 5 do OPZ dla „orientacji” od 1 do 7 oraz 10.

**PYTANIE 25**

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe z wyłączeniem przejazdów rowerowych, które należy wykonać z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 26**

Ze względu na rozbieżności pomiędzy SST D-05.03.13a i projektem budowlanym, proszę o informację jakiego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej należy użyć do wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej.

**ODPOWIEDŹ**

Warstwę ścieralną drogi rowerowej należy wykonać z SMA 0/5 50-70 o grubości 4cm w kolorze czerwonym.

**PYTANIE 27**

W związku z wyłączeniem z zakresu robót drogowych odcinka od ul. Uczniowskiej do ul. Dworskiej prosimy o informację czy w zakresie zamówienia są roboty tj. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodnika i trawników oraz zabezpieczenie drzew wynikające z konieczności wykonania elementów oświetlenia.

**ODPOWIEDŹ**

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace ( m.in. rozbiórki, odtworzenia, zabezpieczenia na czas realizacji itp.) do wykonania elementów oświetlenia na odcinku wyłączonym z robót drogowych, który określa załącznik do OPZ nr 6.13.



**PYTANIE 28**

W związku z wyłączeniem z zakresu robót drogowych odcinka od ul. Uczniowskiej do ul. Dworskiej prosimy o informację w jakim zakresie należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz zabudowę torowiska w obrębie skrzyżowania ul. Hallera z ul. Dworską.

**ODPOWIEDŹ**

Zakres wyłączony określa załącznik do OPZ nr 6.13. Pozostałe roboty należy wykonać w pełnym zakresie.

**PYTANIE 29**

Zgodnie z punktem 3.4.1. i) Opisu Przedmiotu Zamówienia zakres rzeczowy zamówienia obejmuje "przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej". Prosimy o sprecyzowanie wyżej wymienionego zakresu.

**ODPOWIEDŹ**

Należy wykonać cały zakres przewidziany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji projektowej i uzgodnieniach z gestorami sieci. Jako załącznik nr do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje komplet uzgodnień do dokumentacji.

DYREKTOR  
Włodzisław Bartosiewicz

zał. nr 1 – komplet uzgodnień do dokumentacji