

Widok podstawy słupa



UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnią trawnika h=5cm(±1cm),
ponad powierzchnią utwardzoną h=3cm(±1cm)
3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć
ją płytami ażurowymi wokół 1,5m od słupa
4. Słupy sytuować poza skrajnią.
5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki.
Stosować stącza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
6. Numerację słupów nalować na wysokości 1,8m
7. Słupy i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 mat.

IE Jacek Rojek
ul. Książąt Pomorskich 34/30
89–604 Chojnice

Inwestycja:	Budowa oświetlenia ul. Chmielnej w Gdańsku				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		Widok słupa oświetleniowego		
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	4
Projektował:	Marcin Szczęsny	POM/0191/POOE/14		Skala:	–
Sprawdził:	Jacek Rojek	POM/0021/PBE/16		Data:	05.2017