

DLP/1595/18/KB

Gdańsk, dnia 9 października 2018 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/257/2018/MS na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” – edycja 2018 Etap 16

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

PYTANIE 5

„Część nr 1 – budowa oświetlenia ul. Przy Torze w Gdańsku

Jaki zakres prac należy uwzględnić (jaką powierzchnie) przy odtworzeniu elewacji na budynkach, z których będą demontowane oprawy.”

ODPOWIEDŹ

W ramach odtworzenia nawierzchni należy przewidzieć wypełnienie dziur po zdemontowaniu opraw, uchwytów i przewodów zasilających. W miejscach, w których konieczna będzie ingerencja w stan elewacji związana z demontażem urządzeń, należy przywrócić jej stan do formy i postaci elewacji otaczającej ww. miejsca.

PYTANIE 6

„Część nr 3 – budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika ul. Łukasiewicza w Gdańsku

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o załącznik nr 3.6. do OPZ, w którym mowa w załączniku nr 8.3. w SIWZ.

I/PN/257/18/MS

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem i na własny koszt tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. W celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320 51 38. Lokalizacja wszystkich tablic powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany)

treści tablic zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Po zamontowaniu tablicy oraz po wymianie nadruku Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentacji fotograficznej tablicy na adres e-mail: boiz-ib@drmg.gdansk.pl. Wymagania dotyczące tablicy stanowią załącznik nr 3.6. do OPZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w uzupełnieniu dokumentacji załącza wymagania dot. tablicy (załącznik nr 3.6 do OPZ).


DYREKTOR
Włodzimierz Bartosiewicz

W załączeniu:

1. Załącznik nr 3.6 do OPZ – wymagania dot. tablicy

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic

- Konstrukcja – tablica (z jednej płaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. 1mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamkniętych stalowych za pomocą nitów (rama pod blachę – profil 30x30x3 mm). W przypadku tablicy o wymiarach 1,0 x1,50 m konieczne jest dodatkowe wzmocnienie konstrukcji ramy.
- Rama z tablicą powinna być przytwierdzona do dwóch słupów za pomocą śrub umożliwiających montaż i demontaż tablicy.
- Słupy stalowe o profilu zamkniętym 60x60x3mm, zabezpieczone farbą antykorozyjną. Słupy powinny być utwierdzone w gruncie.
- Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty wodoodporną folią UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany nadruków/napisów na tablicach.
- Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (część nadziemna) + ok. 1m (część podziemna). Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach tablicy 1,80m x 1,35m - ok. 3m (część nadziemna) + ok. 1m (część podziemna).