



DLP/1698/18/KB

Gdańsk, dnia 16 października 2018 r.

## Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/257/2018/MS na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” – edycja 2018 Etap 16

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

### **PYTANIE 10**

„Część nr 3 – budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika ul. Łukasiewicza w Gdańsku:

W przedmiarze robót drogowych, w pozycji 3 rozbiera się 287,35mb krawężnika kamiennego

W pozycjach 33,34,35 ustawia się razem 106,16 mb krawężników.

Wydaje się, iż ta ilość jest nieprawidłowa. Prosimy o korektę lub potwierdzenie ilości wraz z konsekwencjami w poz.36 i 37”

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, iż po weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż nie ujęto w przedmiarze krawężników kamiennych z odzysku z rozbiórki krawężników istniejących.

W związku z powyższym w przedmiarze robót zmianie podlega punkt 33.d7 oraz dodano nową pozycję nr 34.d7 (Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – odzysk z rozbiórki istniejących krawężników), kolejne pozycje w przedmiarze pozostają bez zmian, zmianie ulega numeracja.

### **PYTANIE 11**

„Część nr 3 – budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika ul. Łukasiewicza w Gdańsku:

W przedmiarze robót drogowych, w pozycji 11 występuje korytowanie gr.61 cm, a w pozycji 12[i13] wywóz ziemi z grubości 31 cm. Która ilość korytowania jest prawidłowa 61 czy 31 cm?”

### **ODPOWIEDŹ**

Obie wartości są poprawne. Korytowanie na gł. 61 cm. Następnie 30 cm gruntu przeznaczone jest do ponownego wbudowania ze stabilizacją cementem, a 31 cm przeznaczone do wywozu.

**PYTANIE 12**

„Część nr 3 – budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika ul. Łukasiewicza w Gdańsku:

W przedmiarze robót drogowych, w pozycji 22 występuje korytowanie gr.61 cm, a w pozycji 23[i 24] wywóz ziemi z grubości 31 cm. Która ilość korytowania jest prawidłowa 61 czy 31 cm?”

**ODPOWIEDŹ**

Obie wartości są poprawne. Korytowanie na gł. 61 cm. Następnie 30 cm gruntu przeznaczone jest do ponownego wbudowania ze stabilizacją cementem, a 31 cm przeznaczone do wywozu.

  
DYREKTOR  
Włodzisław Bartosiewicz

W załączeniu:

1. Załącznik nr 3.9 do OPZ dla Części nr 3 – Przedmiar robót branża drogowa – Przedmiar zamienny