

## 8. Zestawienie montażowe i demontażowe

Zestawienie montażowe i demontażowe (GZDIZ) - ul. Łukasiewicza w Gdańsku																												
Lp.	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Układanie kabla		Rozbórka i odtwarzanie nawierzchni		Bednarka FeZn 25x4mm	Folia kablowa niebieska [m]	DVK 110 [m]	Przedręcznik RHDPE 110	Słup stylowy ok. 8,5m [szt.]	Słup stylowy ok. 5m [szt.]	Fundament FB100 [szt.]	Fundament FB120 [szt.]	Tabliczka słupowa/złącze IZK [szt.]	Oprawa stylowa LED 54,4W [szt.]	Oprawa stylowa LED 34,7W [szt.]	Przewód YDY 3x1,5mm2	Bezpiecznik BI-Wts-4A [szt.]	Końcówki kablowe [szt.]	Złącze ZKP-1 z fundamentem [szt.]	Wymiana szafki oświetleniowej z						
			Długość całkowita [m]	Długość wykopu [m]	Chodnik [m2]	Asfalt [m2]																						
1	istn. słup 5.5/2-proj. słup 5.5.1/2	YAKXS 4x35	40	11	252	0	40	11	95	53,5	1			1	1	1		9	1	8	1	1						
2	proj. słup 5.5.1/2-proj. słup 5.5.2/2	YAKXS 4x35	25	19			25	19			1		1	1	1		9	1	8									
3	proj. słup 5.5.2/2-proj. słup 5.5.3/2	YAKXS 4x35	34	25			34	25			1		1	1	1		9	1	8									
4	proj. słup 5.5.3/2-proj. słup 5.5.4/2	YAKXS 4x35	36	26			36	26			1		1	1	1		9	1	8									
5	proj. słup 5.5.4/2-proj. słup 5.5.5/2	YAKXS 4x35	38	21			38	21			1		1	1	1		9	1	8									
6	proj. słup 5.5.5/2-proj. słup 5.5.6/2	YAKXS 4x35	31	26			31	26			1		1	1	1		9	1	8									
7	proj. słup 5.5.6/2-proj. słup 5.5.7/2	YAKXS 4x35	30	13,5			30	13,5			28	22		1	1		1	5	1	8								
8	proj. słup 5.5.7/2-proj. słup 5.5.8/2	YAKXS 4x35	28	22			28	22			30	24		1	1		1	5	1	8								
9	proj. słup 5.5.8/2-proj. słup 5.5.9/2	YAKXS 4x35	30	24			30	24			37	28		1	1		1	5	1	8								
10	proj. słup 5.5.9/2-proj. słup 5.5.10/2	YAKXS 4x35	37	28			37	28			32	24		1	1		1	5	1	8								
11	proj. słup 5.5.10/2-proj. słup 5.5.11/2	YAKXS 4x35	32	24			32	24			32	11														8		
12	proj. słup 5.5.6/2-istn. słup EZO 4/8/4	YAKXS 4x35	32	11			32	11			5	2														16		
13	proj. ZKP-1-istn. SOU	YAKXS 4x50	5	2			5	2																				
<b>SUMA</b>			<b>398</b>	<b>252,5</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>253</b>	<b>95</b>	<b>53,5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>79</b>	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						

Zestawienie montażowe (EZO Sopot) - ul. Łukasiewicza w Gdańsku									
Lp.	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Układanie kabla			Przedręcznik RHDPE 110 [m]	Czteropalczatka temokurczliwa [kpl]	Rura UV 50mm [m]	Zaciski przebijające izolację [kpl.]
			Długość całkowita [m]	Długość wykopu [m]	Długość wykopu wspólny z siecią GZDIZ (wykop)				
1	istn. słup EZO ul. Politechniczna-ist. słup EZO ul. Wróblewskiego	YAKXS 4x35	72	2	1	6,5	1	2,5	1
<b>SUMA</b>			<b>72</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6,5</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>